


SCHEMAT INSTALACJI RTV, INT, TEL




Anteny telewizyjne, radiowe, osprzęt antenowy wraz z multiswitchem stanowią alternatywę dla instalacji telewizyjnej pochodzącej od operatora np. ORANGE, Multimedia, UPC

UWAGI dot. instalacji RTV, INT, TEL.:

1. Instalacje TV projektuje się przewodem TRISET-113 w rurach RB,
2. Instalacje komputerowe projektuje się przewodem UTP4x2x0,5 w rurach RB,
3. Instalacje telefoniczną projektuje się przewodem YTKSY2x2x0,5 w rurach RB,
4. Wszystkie przewody TV, TEL i komputerowe doprowadzić do obudowy TPR znajdującej się na poddaszu,

	<p>ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22 www.idsarchitekci.pl</p>
---	--

PROJEK WYKONAWCZY: ZESPÓŁ PROJEKTOWY "IDS Architekti Sp. z o. o." POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK	
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Markowski upr. proj. nr ZAP/0218/POOE/11 specjalność elektroinstalacyjna	podpis: 
OPRACOWANIE: mgr inż. Ernest Ignatowicz - specjalność elektroinstalacyjna mgr inż. Maciej Polak - specjalność elektroinstalacyjna	

<p>PROJEKT BUDYNYKU BĘDĄCEGO ZAPLECZEM DLA USŁUGI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH, PRZEZNACZONYCH M.IN. NA USŁUGI GASTRONOMII I HANDLU, Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI : WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ URZĄDZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p> <p>NA DZIAŁCE NR 67/3, POŁOŻONEJ PRZY UL. NASIENNEJ W MIERZYNIE, GMINA DOBRA, OBRĘB MIERZYN 2</p>
<p>adres:</p>
<p>MIERZYN, OBRĘB MIERZYN 2, DZIAŁKA NR 67/3, GMINA DOBRA</p>
<p>inwestor / użytkownik / adres :</p>
<p>GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16a 72-003 Szczecin</p>
<p>rysunek / temat / część :</p>
<p>SCHEMAT INST. RTV/SAT</p>

faza:	branża:	proj. nr:
P.W.	ELEKTRYCZNA	00-295
skala:	miejsce i data:	nr rys.:
1:X	Szczecin, styczeń 2019	IE4