

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa boiska sportowego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Długa, Mierzyn 72-006, Dz. nr dz. nr 258/2 obręb 0010 Mierzun 3, Gmina Dobra, Powiat Policki  
INWESTOR : Gmina Dobra Szczecińska  
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gawel Biedunkiewicz (Architektura)  
DATA OPRACOWANIA : maj 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2018

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga! Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Oferent jest zobowiązany zweryfikować charakter, jakość i ilość robót w oparciu o wizję lokalną, dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

| Lp.      | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz   | Razem    |
|----------|---------------------|---|----------------|----------|----------|
| <b>1</b> |                     | <b>Roboty przygotowawcze</b>  |                |          |          |
| 1        |                     | Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej  | szt            |          |          |
| d.1      | kalk. własna        | 2   | szt            | 2.000    |          |
|          |                     |   |                | RAZEM    | 2.000    |
| <b>2</b> |                     | <b>Roboty ziemne</b>  |                |          |          |
| 2        | KNR 2-31            | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV + wertykulacja            | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0103-04<br>analogia | 6345  | m <sup>2</sup> | 6345.000 |          |
|          |                     |   |                | RAZEM    | 6345.000 |
| 3        | KNR 2-23            | Ręczne rozścielenie nawozów organicznych o grubości 2 cm w terenie płaskim                    | ha             |          |          |
| d.2      | 0204-01             | 0.6345  | ha             | 0.635    |          |
|          |                     |   |                | RAZEM    | 0.635    |
| 4        | KNR 2-23            | Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem     | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0209-03             | 6345  | m <sup>2</sup> | 6345.000 |          |
|          |                     |   |                | RAZEM    | 6345.000 |
| 5        | KNR 2-21            | Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim - okres 3 miesięcy    | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0703-01             | Krotność = 0.25<br>6345   | m <sup>2</sup> | 6345.000 |          |
|          |                     |   |                | RAZEM    | 6345.000 |
| <b>3</b> |                     | <b>Zagospodarowanie terenu</b>  |                |          |          |
| 6        | KNR 2-31            | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych - BOIS-KO DO PIŁKI NOŻNEJ | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.3      | 0706-02<br>analogia | 33.3  | m <sup>2</sup> | 33.300   |          |
|          |                     |   |                | RAZEM    | 33.300   |
| 7        | KNR 2-23            | Ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji  | szt.           |          |          |
| d.3      | 0310-07<br>analogia | 2   | szt.           | 2.000    |          |
|          |                     |   |                | RAZEM    | 2.000    |