





skala 1:50




SKALA 1:50




Szczegół "C"
skala 1:10



Szczegół "D"
skala 1:10



Szczegół "E"
skala 1:10




- 1) kostka betonowa szara, gr. 8 cm
- 2) podsypka cem.-piask. 1:4, gr.5 cm
- 3) kruszywo łamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 5 cm
- 4) perforowana geomata komórkowa zbrojona włóknem szklanym o wysokości komórek 20 cm, rozstaw zgrzewów 340 mm, wielkość oczek 200x260 mm, wypełniona kruszywem łamanym #0/31,5 mm, wskaźnik zagęszczenia wg Proctora $I_s \geq 1,0$
- 5) warstwa wzmacniająca i filtracyjno - separacyjna z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 0,98$
- 6) geotkanina Terralys LF 46/46 LU lub analogiczna
- 7) kruszywo łamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 20 cm wskaźnik zagęszczenia wg Proctora $I_s \geq 1,0$
- 8) piasek stabilizowany cementem o $R_m = 2,5$ MPa, gr. 15 cm
- 9) podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do $I_s \geq 0,98$
- 10) beton C25/30, gr. 8-11 cm
- 11) beton C12/15, gr. 30 cm
- 12) chudy beton, gr 5 cm

71-051 Szczecin, ul. Zabuzañska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

Autor projektu:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
Lucyna KACZYŃSKA	upr. konstrukcyjno - inżynierskie w zakresie dróg b/o nr 162/Sz/78	
Opracował:		Podpis
mgr inż. Marcin Przybysz		
Sprawdził:		Podpis
mgr inż. Katarzyna PRZYBYSZ	upr. nr ZAP/0192/POOD/09 specjalność drogowa b/o	

Investor:	Gmina Dobra
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
	<p>Tytuł:</p> <p>Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzyce] polegająca na wykonaniu chodnika szer. 4,5 m i zjazdów do posesy, wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, na terenie działka: 317 dr.306 dr.92/2,92/4,92/5,92/6 i 67/3,92/3 i 192/4, obr.Mierzyca 2,Gmina Dobra, Powiat Policki.</p>

Branża: DROGOWA		Faza: Projekt wykonawczy	
Nazwa rysunku: ZJAZDY - PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Skala:	Data:
		1:50,1:10	09.2012
		Nr rys:	5