


POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY



- UWAGI:
1. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚREDNICY Ø0,20m WYKONAĆ Z RUR PVC KLS SDR 34 SN8 LITYCH.
 2. POSADOWIENIE PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚREDNICY Ø0,20m WYKONAĆ NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU ŚREDNIEGO O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU H=15cm ZAGĘSZCZONEJ DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA ID>40%.
 3. ZASYPKĘ PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚREDNICY Ø0,20m WYKONAĆ PIASKIEM ZASYPYOWYM – PIASEK ŚREDNI DOBRZE UZIARNIONY.

		nazwa inwestora: GMINA DOBRA 72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A	
adres inwestycji: GMINA DOBRA, BEZRZECZE UL. CYNAMONOWEJ, KORZENNEJ, KMINKOWEJ I TYMIANKOWEJ			
projektant: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - int. 282/Sz/83			
branża: SIECI WOD-KAN			
projektant: mgr inż. MARCIN OLEK - specjalność: instalacja b/o		ZAP/0218/POOS/13	
sprawdzający: mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - int.		583/Sz/94	
nazwa inwestycji: BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. CYNAMONOWEJ, KORZENNEJ, KMINKOWEJ I TYMIANKOWEJ NA TERENIE BEZRZECZA			
nazwa opracowania: BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. CYNAMONOWEJ I KORZENNEJ NA TERENIE BEZRZECZA - ZADANIE 2			
nazwa tomu: TOM I - KANALIZACJA DESZCZOWA			
nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin tel. fax +48 (0)91 466 50 98 e-mail: inbud@grynet.pl		nr umowy / oprac.: Nr 67/2018r - P-838/2018 stadium oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY data oprac.: LISTOPAD 2018r.	skala rysunku: 1:100/500 1:100/100 rysunek nr: 3