


DETAIL 2



BETON ZATARTY NA GLADKO	
WYLEWKA JASTRYCHOWA	10cm
STYROPOLAN PS20	10cm
FOLIA BUDOWLANA	
PL YTA ŻELBETOWA ZBROJONA	30cm
SIATKA #15x15 Ø10	
WARSTWA DOCISKOWA B15	8cm
izolacja bitumiczna np.: Sopro KD 754 lub KSP 652 na podłożu zagrunтовanym podkładem bitum. np.: Sopro KDG 751	
PL YTA BETONOWA B20 + uszczelniaacz hydroizobowy	25cm
PODKLAD BETONOWY B15	10cm
WARSTWA WYRÓWNAWACZA-UBITY PIASEK 20cm	

02					
01					
Rewizja	Opracował	Podpis	Opis		
Nazwiŝko			Inwestor: Urzãd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, Dobra		
Projektował: mgr inż. Andrzej Dec WBPP 7210/31/84			Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody Dobyte		
Sprawdził: mgr inż. Adam Heliosz 504/02			Projekt: Dobyte, budowa nowej stacji uzdatniania wody		
Prowadzãcy projekt: Waldemar Kaczmarczyk			Cześć: 01 - Budowlana		
			Tytuł: Detal zbrojenia płyty fundamentowej-DETAIL 2		
Nr rysunku			188-01-02-00913-00		Data
ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa			11.2017		
Skala			1:15	Stadium	Format
				PW	A3
					Arkusz
					1/1



AQUA SEEN Sp. z o.o.
ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa