

FUNDAMENT ZBIORNIKA


płyta denną beton C20/25.....30cm

zbrojenie #20x20 Ø10–górq

zbrojenie #14x14 Ø16–dołem

izolacja p/wodna–folia PCV

wylewka betonowa C8/10.....15cm



02									
01									
Rewizja	Opracował	Opis							
Nazwiŝko		Podpis		Inwestor: Urzãd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, Dobra					
Projektował: Tomasz Zakrzewski mgr inŝ. arch. nr upr. 9/10/SLOK				Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody Dobyje					
Sprawdził: Tomasz Haryŝlak mgr inŝ. arch. nr upr. 100/02				Projekt: Dobyje, budowa nowej stacji uzdatniania wody					
Prowadzãcy projekt: Waldemar Kaczmareczyk				Czesci: 01 - Budowlana					
				Tytuł: ZBIORNIK WODY PITNEJ (NOWY) 200m³ rzut					
				200 m³ , H=4,5					