



poz. Podciąg stalowy BS1

Szt.2
dodatek na spoiny 1,8%




poz. Podciąg stalowy BS3

Szt.1
dodatek na spoiny 1,8%



poz. Podciąg stalowy BS2

Szt.1
dodatek na spoiny 1,8%



ZESTAWIENIE STALI - KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [m]	Liczba [szt.]	jedn.	Masa [kg]	Material	Uwagi
Podciąg stalowy BS1							
1	HEB 450	11020	2	171	1884,4	3768,8	S355JR
Razem masa 1 elementu						3768,8	
Dodatek na spoiny 1,8%						67,8	
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)						7673,2	
Podciąg stalowy BS2							
2	HEB 400	9810	1	155	1520,6	1520,6	S355JR
Razem masa 1 elementu						1520,6	
Dodatek na spoiny 1,8%						27,4	
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)						1548	
Podciąg stalowy BS3							
3	HEB 400	9370	1	155	1452,4	1452,4	S355JR
Razem masa 1 elementu						1452,4	
Dodatek na spoiny 1,8%						26,1	
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)						1478,5	
RAZEM NA RYSUNKU						10699,7	

±0,00 = 26,20 m n.p.m.

Wszystkie wymiary, poziomy, przekłada elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architekcyjnymi. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownika budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN(RBW600), A-I(S135x-b)
OTULINA ZBROJENIA - 3cm
DREWNO : GL28h
STAL S355JR

INWESTYCJA				AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PRZYSIAŁOŁ DZIECI w MIERZYNIE, ul. KOŁOROWA 27, 72-006 MIERZYN Dz. nr ew.289/19, 289/20, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra			
INWESTOR				GMINA DOBRA, ul. Szczęśliwa 18a 72-003 DOBRA, ul. Szczęśliwa 18a			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				MASTER PROJEKT BEATA EWA IZYKOWSKA 71-307 SZCZECIN, ul. Adama Mickiewicza 83/6 tel. 513 153 038; 601 583 441 masterprojekt.szczecin@gmail.com www.master-projekt.com			
GENERUJĄCY PROJEKTANT				arch. JACEK IZYKOWSKI			
ROZDZIAŁ INWESTYCJI				OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY			
KATEGORIA OBIEKTU				IX / BUDYNEK OŚWIATY			
FAZA OPRACOWANIA				PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA				KONSTRUKCJA			
FUNKCJA		IMIE I NAZWISKO		NR. LPP.		PODPS.	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż.Krzysztof Świątek		ZYROMOWICIS			
OPRACOWAŁA							
OPRACOWAŁA							
SPRAWDZIŁA		mgr inż.Krzysztof Marchowski		ZYROMOWICIS			
TŁUMACZENIE							
DATA OPRACOWANIA							
NUMER RYSUNKU							
BRANŻA							
SKALA							
MARZEC 2018							
K-38							
K							
1:20							