





poz. Słup S75

Szt.1



poz. Skup SZ10

Szt.2



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Długość łączna			
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łączne	B50OSP Ø12	S53X-5 Ø6	
[]	[mm]	[]	[m]		[szt]		[m]		
Sup SZ10									
1	12	B50OSP	5,33	4	2	8	42,64		
3	6	S53X-5	0,87	25	2	50		43,50	
Sup SZ5									
1	12	B50OSP	5,33	4	1	4	21,32		
3	6	S53X-5	0,87	25		25			
Razem długość prętów									
						[mm]	63,96	65,25	
Masa jednostkowa							[kg/mb]	0,888	0,222
Masa prętów dla danej struktury							[kg]	56,8	14,5
Masa łączna							[kg]	71,3	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością zczepowistą, w osi przęta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

±0,00 = 26,20 m n.p.m.

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiega elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBRZOJENIOWA AIIIIN(BBw500), A-I(S3Sx-b)
OTULINA ZBRZOJENIA - 3cm
DREWNO : GL28h
STAL S365JR

INWESTYCJA	AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEDSIĘWZIA, IPZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Im. PRZYSIĄCŁO, DZIECI W MIERZYNIE, ul. KOŁODROWA 27, 72-008 MIERZYN		
INWESTOR	IZ - nr ew.289619, 289620, drogę Marzecz 3, gm. Dobra GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczecińska 16a		
JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	<div>MASTER PROJEKT</div> <div>71-307 SZCZECIN, ul. Adama Mickiewicza 83/5 tel. 513 153 038; 601 583 441 masterprojekt@gmail.com www.master-projekt.com</div>		
GENERUJĄCY PROJEKTANT	arch. JACEK IŻYKOWSKI		
RODZAJ INWESTYCJI	OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY		
KATEGORIA OBIEKTU	IX / BUDYNEK OSWĄTY		
FIKALNA OPRACOWYWNIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
PLANOWA	IMĘ / NAZWISKO	NR. UPR.	PODS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Krzysztof Śladiak	ZAWODOWOPIS	
OPRACOWAŁA			
OPRACOWAŁA			
SPRACOWAŁA	mgr inż.Krzysztof Maciowski	ZAWODOWOPIS	
TYTUŁ PROJEKTU	SŁUPY ŻELBETOWE NR2		
DATA OPRACOWANIA	NUMER PROJEKTU	BRANŻA	SKALA
MARZEC 2018	K-12	K	1:20