


| Nr pręta | Ø | Stal | Długość pręta na 1 poz. | Liczba | | Długość łączna | |
|--------------------------------|------|---------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------------|
| | | | | prętów na 1 poz. | pozycji | prętów łącznie | B800SP S335X-b Ø6 |
| L | [mm] | L | [m] | [szt] | [szt] | [m] | [m] |
| Słup SŻ6 | | | | | | | |
| 1 | 12 | B800SP | 6,12 | 10 | 2 | 20 | 122,40 |
| 3 | 6 | S335X-b | 1,06 | 30 | 2 | 60 | 63,60 |
| 3a | 6 | S335X-b | 1,57 | 30 | 2 | 60 | 94,20 |
| Razem długość prętów | | | | | | [m] | 157,80 |
| Masa jednostkowa | | | | | | [kg/m] | 0,888 |
| Masa prętów dla danej średnicy | | | | | | [kg] | 108,7 |
| Masa łączna | | | | | | [kg] | 143,7 |

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI



±0,00 = 26,20 m n.p.m.

Wszystkie wymiary, podany, przebiega elementów
betonowych muszą zostać przez wykonawcę
sprawdzone i potwierdzone z rysunkami architektury.
Niezdopuszczalne muszą zostać wyjaśnione przez
kierownika budowy z uprawnieniami projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIII(GBW500), A-I(S335X-b)
OTULINA ZBROJENIA - 3cm
DREWNO : GL28h
STAL S355JR

| | |
|-------------------------|--|
| INWESTYCJA | AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PRZYSIAŁOŁ DZIECI W MIERZYNIE, ul. KOŁODOWA 27, 72-006 MIERZYN Dz. nr ew. 289/19, 289/20, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra |
| INWESTOR | GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczęśliwa 16a |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MASTER PROJEKT BEATA EWA IŻYKOWSKA 71-307 SZCZECIN, ul. Adama Mickiewicza 83/5 tel. 513 153 038; 601 583 441 masterprojekt.szczecin@gmail.com |

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------|-------|
| SLUPY ŻELBETOWE NR8 | | | |
| DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU | BRANŻA | SKALA |
| MARZEC 2018 | K-18 | K | 1:20 |