



RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ PIONOWY



ZESTAWIENIE Kształtek i Armatury

Lp.	Wyszczególnienie	Średnica przykradkowy wymiar		Materiał	Ilość kształtek
		mm	lub norma		
1	KONIERSZ SPECJALNY ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIĘCIEM DO RUR ZEŹLIWYCH	200	HAWLE	ŻELIMO SFEROIDALNE	2
2	KROCIĘC JEDNOKONIERSZOWY F L=80cm (DŁUGOŚĆ DO USTALENIA NA BUDOWIE)	200	SAINT-GOBAIN	ŻELIMO SFEROIDALNE	1
3	PRZEPUSZTNICA MIĘDZYKONIERSZOWA	200	VAG	ŻELIMO SFEROIDALNE	1
4	TROJNIK KONIERSZOWY REDUKCYJNY	200/150	SAINT-GOBAIN	ŻELIMO SFEROIDALNE	2
5	KROCIĘC DWUKONIERSZOWY FF L=70cm	200	SAINT-GOBAIN	ŻELIMO SFEROIDALNE	1
6	KOLANO KONIERSZOWE 90° Q	200	SAINT-GOBAIN	ŻELIMO SFEROIDALNE	1
7	KROCIĘC JEDNOKONIERSZOWY F L=ok. 140cm	150	SAINT-GOBAIN	ŻELIMO SFEROIDALNE	1
8	PRZĘSIĘCIE SZCZELNE MD (DŁUGOŚĆ Kształtki ustalac na budowie)	200	SAINT-GOBAIN	ŻELIMO SFEROIDALNE	1
9	TULEJA KONIERSZOWA + KONIERSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ + USZCZELKA	200/225	SIMONA	PE 100	1
10	KROCIĘC DWUKONIERSZOWY FF L=ok. 12cm (DŁUGOŚĆ Kształtki ustalac na budowie)	150	WYKONANIE STALI NIERDZEWNA WARSZTATOWE		1
11	PRZEPUSZTNICA MIĘDZYKONIERSZOWA	150	VAG	ŻELIMO SFEROIDALNE	1

\* RZĘDNA POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW HALI FILTRÓW DO USTALENIA PO PRÓBNYM PRZEKROPIE

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NAŁEŻY FUNDAMENT HALI FILTRÓW WZMOCNIĆ POPRZECZ PODŁANIE WYLEWKI BETONOWEJ NA ODCINKU PO OK. 2m W KAŻDĄ STRONĘ DO OSI RUROCIĄGU WIŁOTOWEGO
- ŚCIANY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO WYMUROWAĆ Z CEGŁY CERAMICZNEJ KLASY 150
- KANAŁ PRZYSKRYĆ KRATAMI TYPU "MOSTOSTAL" - DOPASOWAĆ NA BUDOWIE

		nazwa inwestycji: <b>GMINA DOBRA</b>	
		adres inwestycji: <b>72-003 DOBRA, ul. SZCZECIŃSKA 16A</b>	
		<b>GMINA DOBRA - M. SKARBIMIERZYCE</b>	
nazwa inwestycji: <b>BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO V = 400m³ WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI I NIEZBĘDNYMI DO JEGO FUNKCJONOWANIA W SKARBIMIERZYCACH</b>			
nazwa inwestycji: <b>OBREB SKARBIMIERZYCE - 1/3, 1/13.</b>			
numery działek: <b>146/10 - P-577/2010</b>			
nazwa inwestycji: <b>WYJŚCIE Z HALI FILTRÓW RUROCIĄGIEM WIŁOTOWYM DO ZBIORNIKA</b>			
nazwa inwestycji: <b>"INBUD" S.C.</b>		nazwa inwestycji: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
ul. Dąbrowskiego 14, 72-103 Skarbmierz tel. +48 (0)1 465 33 94 tel./fax. +48 (0)1 465 33 95		data oprac.: <b>LUTY 2011r.</b>	
nazwa inwestycji: <b>Biuo Projektów</b>		nazwa inwestycji: <b>146/10 - P-577/2010</b>	
nazwa inwestycji: <b>"INBUD" S.C.</b>		nazwa inwestycji: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
nazwa inwestycji: <b>146/10 - P-577/2010</b>		nazwa inwestycji: <b>1:25</b>	
nazwa inwestycji: <b>LUTY 2011r.</b>		nazwa inwestycji: <b>6</b>	