

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PLACU ZABAW W ŁĘGACH DZ. NR 43/13

INWESTOR : URZĄD GMINY DOBRA

SPORZĄDZIŁA KALKULACJE : Mgr Inż. Żaneta Robak

Data Opracowania 05.2025

OBMIAR – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW W ŁĘGACH DZ. 43/ 13

LP	PODSTAWA	OPIS I WYLICZENIA	j.m	POSZCZEGÓLNE	RAZEM
PRACE ROZBIÓRKOWE			KOD CPV 45111100-9 (główny), 45236110-4		
1	Kalkulacja własna	Demontaż słupów od siatki do gry w piłkę siatkową	element	1,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01 0317-02	Rozebranie fundamentów betonowych pod słupami	m ³	1,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	km	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 2-01 0230-02 z.sz. 2.4.2. 9906	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV - zasypanie dołów po fundamentach słupów od piłki siatkowej.	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			KOD CPV 71355000-1 (główny),		
6	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe	ha	0,35	
				RAZEM	0,35
MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - zgodnie z SST pkt.3.9.2			KOD CPV 39113600-3(główny), 34928470-7		
7	Kalkulacja własna	Montaż ŁAWEK DREWNIANYCH PARKOWYCH SPARTAN BIS (dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentu)	element	9,000	
				RAZEM	9,000
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW - zgodnie z SST pkt.3.9.3			KOD CPV 39113600-3 (główny), 34928470-7		
8	Kalkulacja własna	Montaż urządzenia – KARUZELA SŁUPOWA (dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentu i nawierzchni bezpiecznej)	Element	1,000	
				RAZEM	1,000
9	Kalkulacja własna	Montaż urządzenia – HUŚTAWKA METALOWA DWUSIEDSKOWA (dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentu i nawierzchni bezpiecznej)	element	1,000	

				RAZEM	1,000
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ – zgodnie z SST pkt.3.9.3			KOD CPV 45212100-7 (główny), 37535200-9, 45112723-9		
10	Kalkulacja własna	Montaż urządzenia – BIEGACZ (dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentu)	element	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Kalkulacja własna	Montaż urządzenia – ORBITREK (dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentu)	Element	1,000	
				RAZEM	1,000
12	Kalkulacja własna	Montaż urządzenia - WIOŚLARZ (dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentu)	Element	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Kalkulacja własna	Montaż urządzenia - PRASA NOŻNA (dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentu)	element	1,000	
				RAZEM	1,000
NASADZENIA ROŚLIN – zgodnie z SST pkt.5.9			KOD CPV 77310000, - 6(główny), 45112710 -5		
14	Kalkulacja własna	Uprawa gleby pod drzewa, krzewy, byliny na głęb. 50 cm Rabata – 397m ² Łąka kwietna- 64m ²	m2	461,0	
				RAZEM	461,0
15	Kalkulacja własna	Obsadzenie kwietników bylinami i trawami ozdobnymi przy ilości 1szt/m2 -Perovskia łobodolistna odm. Blue Spire 20szt -Rozplenica japońska 15szt	Szt	35	
				RAZEM	35
16	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 -Kostrzewa sina 52szt -Szałwia omszona odm. Amethyst 23szt -Kocimiętka Fassena 40 -Lawenda wąskolistna 42szt	szt	157	
				RAZEM	157
17	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 -Rozchodnik okazały odm. Brilliant 56szt	szt	56	
				RAZEM	56
18	KNR 2-21 0414-04	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 -Czyściec wełnisty 83szt -Werbena patagońska 54szt	szt	137	
				RAZEM	137
19	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowita zaprawa dołów sr./głębok. 0.3 m -Jarząb Vilmorina 4szt -Jabłoń rajska odm. Makowiecki 4szt -Głóg dwuszyjkowy odm. Paul's Scarlet 2szt -Wiśnia odm. Amanogawa 9szt	szt	19	
				RAZEM	19
19	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w	szt	47	

		gr.kat.III z całkowita zaprawa dołów sr./głębok. 0.5 m <i>Pęcherznica kalinolistna odm. Luteus 5szt</i> <i>Dereń jadalny odm. Variegata 21szt</i> <i>Ligustr zimozielony 15szt</i> <i>Bez czarny odm. Black Lace 4szt</i> <i>Perukowiec podolski odm. Fellis Purpuries 2szt</i>			
				RAZEM	47
20	KNR 2-21 0311-04	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowita zaprawa dołów sr./głębok. 0.3 m <i>Wiśnia płozqca 39szt</i>	szt	39	
				RAZEM	39
21	KNR 2-21 0601-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim 100m2 -297m2	m ²	2,96	
				RAZEM	2,69
22	KNR 2-21 0604-03	Wykończenie powierzchni pod nasadzenia warstwą kory grub. 5 cm	m ²	397	
				RAZEM	397
PIELĘGNACJA ROŚLIN POWYKONAWCZA godnie z SST pkt.5.9.9			KOD CPV 77310000-6 (główny), 77312000-0, 77313000-7, 77314100-5		
23	KNR 2-21 0701 -04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt	19	
				RAZEM	19
24	KNR 2-21 0701- 01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt	47	
				RAZEM	47
25	Kalkulacja własna	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 1szt./m2 <i>-Perovskia łobodolistna odm. Blue Spire 20szt</i> <i>-Rozplenica japońska 15szt</i>	szt	35	
				RAZEM	35
26	KNR 2-21 0702 -06	Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim -297m2	M2	297	
				RAZEM	297
27	KNR 2-21 0705-02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4 szt./m2 <i>-Kostrzewa sina 52szt</i> <i>-Szałwia omszona odm. Amethyst 23szt</i> <i>-Kocimiętka Fassena 40</i> <i>-Lawenda wąskolistna 42szt</i>	szt	157	
				RAZEM	157
28	KNR 2-21 0705-03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 <i>Rozchodnik okazały odm. Brilliant 56szt</i>	szt	56	
				RAZEM	56
29	KNR 2-21 0705-04	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt./m2 <i>-Czyściec wełnisty 83szt</i> <i>-Werbena patagońska 54szt</i>	szt	149	
				RAZEM	149

SYSTEM NAWADNIANIA			KOD CPV 45232120-2 (główny), 45111200-0, 45332200-5, 39717100-4		
30	Kalkulacja własna	Montaż systemu nawadniania wraz z wkopaniem rur doprowadzających, rozłożeniem linii kroplującej kompensacyjnej i zakotwieniem jej (podłączenie sterownika (zegara sterującego) systemu nawadniania na rurze wyjściowej, linii kroplującej pod rabatę bylinową, oraz rury doprowadzającej od studni do wytyczonej rabaty. Podłączenie do studni Zegar sterujący + przejściówki (podłączenie do pompy w studni) złączki do rury fi 25mm – 1szt Dł. Rury doprowadzającej do wody fi 25mm– 80mb Dł. Linii kroplującej kompensacyjnej fi 16mm – (146+120mb) 266mb Złączki trójnik (fi 3x25mm) – 1szt Przejściówka (z fi 25mm na fi 16mm) – 2szt Zaśleпки do linii kroplującej fi 16mm – 4szt Sprawdzenie szczelności przed zakopaniem rur doprowadzających	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

1. Pielęgnacja gwarancyjna drzew i krzewów Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 12 miesięcy polegające na: - pielenie chwastów; - usuwanie odrostów korzeniowych i dziczek; - spulchnianie ziemi wokół roślin; - poprawienie mis wokół drzew i krzewów; - podlewanie roślin; - przycięcie koron; - wymiana uschniętych lub silnie ususzonych drzew i krzewów; - opryski preparatami grzybo i szkodnikobójczymi; - zasilanie nawozami mineralnymi; - jesienne okopywanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie mis; - okrycie roślin na zimę, wiosenne zdjęcie okryć; - kontrola i wymiana zniszczonych wiązań oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików.

2. Pielęgnacja gwarancyjna trawników - Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 12 miesięcy polegające na: - mechaniczne koszenie trawników; - zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy; - areacja z piaskowaniem; - wysianie nawozów mineralnych; - dosianie nasion; - wałowanie po koszeniu trawnika; - chemiczne odchwaszczanie trawników dywanowych; - podlewanie wodą