
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm
ADRES INWESTYCJI : Wołczkowo, ul. Kalinowa, gm. Dobra dz. nr 589
INWESTOR : Tadeusz Krech
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Szwed
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kanalizacja grawitacyjna			
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (4*2.0*2.0*1.7+1.2*(1.55*poz.6))*80%	m ³ m ³	 289.600	 289.600
				RAZEM	289.600
2 d.1	KNR 2-01 0317-0401 analogia	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m (4*2.0*2.0*1.7+1.2*(1.55*poz.6))*20%	m ³ m ³	 72.400	 72.400
				RAZEM	72.400
3 d.1	KNR 2-01 0322-07 analogia	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 2*(1.55)*poz.6	m ² m ²	 558.000	 558.000
				RAZEM	558.000
4 d.1	KNR 2-01 0201-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km- wymiana gruntu (wywóz gliny plastycznej -0,5m + przywóz piasku) 1.2*0.5*poz.6	m ³ m ³	 108.000	 108.000
				RAZEM	108.000
5 d.1	KNR-W 2- 18 0511-02	Podsypka z materiałów sypkich grub. 15 cm 1.2*0.15*poz.6	m ³ m ³	 32.400	 32.400
				RAZEM	32.400
6 d.1	KNR-W 2- 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 180	m m	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
7 d.1	KNR-W 2- 18 0513-01 + KNR-W 2- 18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2.0m 4	stud. stud.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
8 d.1	KNR-W 2- 18 0422-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
9 d.1	KNR-W 2- 18 0807-04 analogia	Włączenie za pomocą trójnika kanalizacyjnego 200/160 mm Przedmiar dodatkowy 1 1	szt przyłacz szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm poz.6	m m	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
11 d.1	KNR 2-01 0320-0401	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.2	m ³ m ³	 72.400	 72.400
				RAZEM	72.400
12 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II poz.1	m ³ m ³	 289.600	 289.600
				RAZEM	289.600
2		Odtworzenie nawierzchni drogi - płyty żelbetowe ażurowe			
13 d.2	KNR-W 2- 01 0120-07 analogia	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2 52.0*0.75	m ² m ²	 39.000	 39.000
				RAZEM	39.000
14 d.2	KNR-W 2- 01 0120-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2 poz.13	m ² m ²	 39.000	 39.000
				RAZEM	39.000
3		Obsługa geodezyjna, koszty zajęcia pasa drogi, kierownik budowy			
15 d.3	kalk. własna	Obsługa geodezyjna i koszty zajęcia pasa drogi, 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	cena zakładowa	Koszty kierownika budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000