

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwóch wiat rowerowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Szczecińska, Dobra 72-003
INWESTOR : Gmina Dobra Szczecińska
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gawel Biedunkiewicz
DATA OPRACOWANIA : październik 2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga! Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Oferent jest zobowiązany zweryfikować charakter, jakość i ilość robót w oparciu w oparciu o wizję lokalną, dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNP 02	Ogrodzenie - rozbiórka - siatka metalowa	m		
d.1	0318-04.04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-31	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych	m		
d.1	0813-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Roboty fundamentowe			
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m ³		
d.2	0302-01	58	m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0203-01	11	m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie o śr. do 7 mm	kg		
d.2	0290-01	36	kg	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. do 7 mm	t		
d.2	0290-02	0.388	t	0.388	
				RAZEM	0.388
9	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0105-01	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
3		Roboty			
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3	0109-03	66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
11	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod- sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0316-01	66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
13	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym	kg		
d.3		2428	kg	2428.000	
				RAZEM	2428.000
14	analiza indy- widualna	Szkló bezpieczne laminowane hartowane - ściany i dach	m ²		
d.3		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4		Prace wykończeniowe			
15	analiza indy- widualna	Montaż paneli reklamowych	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	analiza indy- widualna	Montaż stojaków rowerowych	szt		
d.4		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
17	analiza indy- widualna	Montaż stacji naprawy rowerów	szt.		
d.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000