OBIEKT:

Dołuje

ul. Tygrysia, dz. nr 214/16, 214/34

obr. Dołuje

gm. Dobra

USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
"PRZEMGEO"
Przemysław Wolniak
ul. Wronia 10B/3, 71 - 221 Szczecin
NIP 594-128-36-94, REGON 367884530
Mobile: 0048 602 350 885, e - mail: przemgeo@interia.pl

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500
Układ współrzędnych: Państwowy 2000
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt

Kierownik roboty: Piotr Trepka
upr. Nr: 21528
.....
podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.2359.2017
Wykonano metodą skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 5.200.15.15.2.2
~~2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
~~4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania~~ przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
Brak

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych WGKiK w: Policach
z dnia: 25.10.2017r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru: ——— ——— ———
2. Mapa sporządzona została zgodne z rozporządzeniem MSWiA z dn. 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
7. Nie wykonano czynności określonych w art.80 ust.4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych - z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

25.10.2017r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:



	X	Y
	woda	
W1	*5922908.49*	*5459733.25*
W2	*5922931.81*	*5459714.17*
W3	*5922934.13*	*5459712.29*
W4	*5922925.23*	*5459706.14*
HP	*5922934.65*	*5459712.92*
	kanalizacja sanitarna	
Si	*5922905.86*	*5459730.70*
S1	*5922919.16*	*5459719.70*
S2	*5922919.66*	*5459710.16*

OZNACZENIA:

- w ø110 PVC — projektowana sieć wodociągowa
- w de40PE — projektowana przyłącze wody
- PVCø160 i=0,8% — projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- PVCø160 i=1,5% — projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej



y= 54 59 650,00

x= 59 22 850,00

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ProInstal Mariusz Carło
ul. Pochyła 15/1
71-745 Szczecin
Tel.: +48 607 535 030
proinstal_mc@op.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST ZABRONIONE (Dz.U.1994 Nr24 poz.83 art.115-118)

INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

ADRES:
DOŁUJE, UL. TYGRYSIA
dz. 214/16, 214/34

INWESTOR:
LIDIA I BOGUSŁAW SZWAJ
Stobno 2b, 72-002 Dołuje

FAZA:	BRANŻA:
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Mariusz Carło upr. bud. nr ZAP/0106/PWOS/11	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Jakub Głuchowski upr. bud. nr ZAP/0222/POOS/12	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
11/2017	1:500	PB-S-01