

## Przedmiar robót

Obiekt "Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec  
Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe  
-  
Roboty  
drogowe  
Biuro kosztorysowe DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów ul. Sosnowa 6f 71-468 Szczecin

---

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

---

Szczecin luty 2020

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		01.01.01	<b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	D.1.1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	5,22
		01.02.02	<b>1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	13.271,00
		01.03.04	<b>1.3 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie dróg</b>		
3	D.1.3		Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną A110PS	m	17,00
4	D.1.4		Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą dwudzielną A110PS	m	18,00
5	D.1.5		Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurą dwudzielną stalową	m	12,00
		02.00.00	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		02.01.01	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b>		
6	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	342,00
7	D.2.2		Wykonanie wykopów związanych z wymianą gruntów organicznych z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	3.078,00
		02.03.01	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b>		
8	D.2.3		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	4.968,00
9	D.2.4		Wykonanie nasypów po wybraniu gruntów organicznych z materiału z dokopu z transportem	m3	5.055,00
		04.00.00	<b>3. PODBUDOWY</b>		
		04.03.01	<b>3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
10	D.3.1		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	19.218,00
11	D.3.2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	18.703,00
		04.04.02	<b>3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
12	D.3.3		Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 gr. 20 cm	m2	20.821,00
13	D.3.4		Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 gr. 30 cm	m2	354,00
14	D.3.6		Warstwa ścierna z kruszywa łamanego 2/5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 4cm	m2	300,00
		04.05.01	<b>3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem</b>		
15	D.3.7		Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	9.431,00
16	D.3.8		Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm	m2	1.638,00
		06.00.00	<b>4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
		06.01.01	<b>4.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem</b>		
17	D.4.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	7.573,00
		06.03.01	<b>4.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b>		
18	D.4.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	7.573,00
		07.00.00	<b>5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
		07.02.01	<b>5.1 Oznakowanie pionowe</b>		
19	D.5.1		Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt	8,00
20	D.5.2		Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt	8,00
21	D.5.3		Ustawienie słupków blokujących betonowych	szt	14,00
		08.00.00	<b>6. ELEMENTY ULIC</b>		
		08.01.01b	<b>6.1 Krawężniki betonowe</b>		
22	D.6.1		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	181,00
23	D.6.2		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej C12/15		

"Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
				m	10,00
24	D.6.3		Cięcie krawędzi jezdni	m	20,00
25	D.6.4		Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	m	20,00
		08.03.01	<b>6.2 Obrzeża betonowe</b>		
26	D.6.5		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem	m	260,00
		10.00.00	<b>7. INNE</b>		
		10.05.01	<b>7.1 Ścieżki rowerowe</b>		
27	D.7.1		Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S gr. 4cm czarna	m2	18.497,00
28	D.7.2		Wykonanie warstwy wiążącej z AC11W gr. 5cm	m2	18.960,00
		10.06.02	<b>7.2 Elementy małej architektury</b>		
29	D.7.3		Zakup i montaż stojaków na cztery rowery metalowy	kpl	10,00
30	D.7.4		Zakup i montaż metalowych koszy na śmieci	kpl	10,00
31	D.7.5		Zakup i montaż 1 stołu i 2 ław	kpl	10,00

"Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec

Nr	Opis robót
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.3 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie dróg Nr ST: 01.03.04
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	<b>3. PODBUDOWY</b> Nr ST: 04.00.00
	3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.03.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Nr ST: 04.05.01
	<b>4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Nr ST: 06.00.00
	4.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	4.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	<b>5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Nr ST: 07.00.00
	5.1 Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	<b>6. ELEMENTY ULIC</b> Nr ST: 08.00.00
	6.1 Krawężniki betonowe Nr ST: 08.01.01b
	6.2 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01
	<b>7. INNE</b> Nr ST: 10.00.00
	7.1 Ścieżki rowerowe Nr ST: 10.05.01
	7.2 Elementy małej architektury Nr ST: 10.06.02