
PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBIÓRKI BUDYNKÓW POWOJSKOWYCH PO BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DOBREJ

Rozbiórki obiektów na terenie działki nr 1517/14 przy ul. Spełnionych Marzeń 3

\

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKI OBIEKTÓW NA DZIAŁCE 1517/14
ADRES INWESTYCJI : Dobra Szczecińska
INWESTOR : Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej
ADRES INWESTORA : Dobra Szczecińska ul. Spełnionych Marzeń 3
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

UWAGA!

Opracowano na podstawie przekazanych przedmiarów - przedmiary zostały opracowane w 2016r. przez Biuro Projektowe "ATK" Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański, 71-270 Szczecin, ul. Janickiego 8/9

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz wykonać szczegółową wizję lokalną w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót, i uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze.

Inwestor winien udzielić informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

OPRACOWAŁA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019

Data zatwierdzenia

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa Inwestycji:

Przedmiotem opracowania są roboty rozbiórkowe obiektów na terenie działki nr 1517/14 przy ul. Spełnionych Marzeń 3na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Dobrej.

Opracowano na podstawie przekazanych przedmiarów - przedmiary zostały opracowane w 2016r. przez Biuro Projektowe "ATK " Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański, 71-270 Szczecin, ul. Janickiego 8/9

OPRACOWAŁA:

Rozbiórki obiektów na terenie działki nr 1517/14 przy ul. Spełnionych Marzeń 3

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Rozbiórki obiektów na terenie działki nr 1517/14 przy ul. Spełnionych Marzeń 3			
1	BUDYNEK C	1	13
2	BUDYNEK B	14	27
3	BUDYNEK A	28	40
4	UTYLIZACJA PAPY	41	42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórki obiektów na terenie działki nr 1517/14 przy ul. Spełnionych Marzeń 3					
1		BUDYNEK C			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	110.50	m ²	110.50	
				RAZEM	110.50
2	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0301-02	5.53	m ³	5.53	
				RAZEM	5.53
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²		
d.1	0106-05	110.0	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
4	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS	m		
d.1	0107-07	185.0	m	185.00	
				RAZEM	185.00
5	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.1	0101-07	(14+14+8+8+8)*0.36*0.50	m ³	9.36	
				RAZEM	9.36
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
7	KNR 4-04	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0109-01	8.50	m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
8	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0102-03	(14+14+7.2+7.2)*0.36*3.4+(7.2+7.2)*3.2*0.25	m ³	63.42	
				RAZEM	63.42
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	4.3*4*3.2+1.3*3.2+2.8*2*3.2	m ²	77.12	
				RAZEM	77.12
10	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1	0302-01	(14+14+7+7+7+7)*0.4*0.7	m ³	15.68	
				RAZEM	15.68
11	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0301-04	12.6	m ³	12.60	
				RAZEM	12.60
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	164.0	m ³	164.00	
				RAZEM	164.00
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 10 164.0	m ³	164.00	
				RAZEM	164.00
2		BUDYNEK B			
14	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.2	0509-03	680.0	m ²	680.00	
				RAZEM	680.00
15	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.2	0301-02	650.0*0.06	m ³	39.00	
				RAZEM	39.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-04 d.2 0305-07	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m ³		
		650.0*0.08	m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
17	KNR 4-04 d.2 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
		19.55	m ³	19.55	
				RAZEM	19.55
18	KNR 4-04 d.2 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		(17.4*4+39.0)*0.40*0.70	m ³	30.41	
				RAZEM	30.41
19	KNR 4-04 d.2 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m ³		
		163.6	m ³	163.60	
				RAZEM	163.60
20	KNR 4-04 d.2 0305-05	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm	m ³		
		9*0.35*0.30*2.10	m ³	1.98	
				RAZEM	1.98
21	KNR 4-04 d.2 0110-03	Rozebranie słupów z ceowników o wysokości do 200 mm	m ³		
		16*4*0.20*0.20	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
22	KNR 4-04 d.2 0110-02	Rozebranie podciągów z dwuteowników o wysokości ponad 200 mm	m ³		
		Kratownice dachowe	m ³	15.00	
		30*0.5*0.1*10			
				RAZEM	15.00
23	KNR 4-04 d.2 0110-01	Rozebranie podciągów z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m ³		
		Kratownice dachowe	m ³	5.95	
		17*7*0.50*0.10			
				RAZEM	5.95
24	KNR 4-04 d.2 0305-04	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 20 cm	m ³		
		18*4*0.20*0.30	m ³	4.32	
				RAZEM	4.32
25	KNR 4-04 d.2 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		649.0*0.20	m ³	129.80	
				RAZEM	129.80
26	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		437.30*1.2	m ³	524.76	
				RAZEM	524.76
27	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	524.76	
		524.76			
				RAZEM	524.76
3		BUDYNEK A			
28	KNR 4-04 d.3 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		685.0	m ²	685.00	
				RAZEM	685.00
29	KNR 4-04 d.3 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		685.0*0.08	m ³	54.80	
				RAZEM	54.80
30	KNR 4-04 d.3 0106-05	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²		
		685.0	m ²	685.00	
				RAZEM	685.00
31	KNR 4-04 d.3 0107-07	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS	m		
		312.0	m	312.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	312.00
32	KNR 4-04 d.3 0109-02	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1 ceg. 11.50/0.25	m ² m ²	 46.00	
				RAZEM	46.00
33	KNR 4-04 d.3 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej 137+115+51+9.3	m ³ m ³	 312.30	
				RAZEM	312.30
34	KNR 4-04 d.3 0305-04	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 20 cm Nadproża okien 18*3.80*0.35*0.30	m ³ m ³	 7.18	
				RAZEM	7.18
35	KNR 4-04 d.3 0304-02	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm 6*4.50*0.30*0.30	m ³ m ³	 2.43	
				RAZEM	2.43
36	KNR 4-04 d.3 0305-05	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm 18*3*0.30*0.50	m ³ m ³	 8.10	
				RAZEM	8.10
37	KNR 4-04 d.3 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (36.50*2+18.0*7)*0.40*0.70	m ³ m ³	 55.72	
				RAZEM	55.72
38	KNR 4-04 d.3 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 623.0*0.20	m ³ m ³	 124.60	
				RAZEM	124.60
39	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 770.70*1.2	m ³ m ³	 924.84	
				RAZEM	924.84
40	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 poz.39	m ³ m ³	 924.84	
				RAZEM	924.84
4		UTYLIZACJA PAPY			
41	d.4 kalk. własna	Utylizacja papy (110.5+680.0+685.0)*0.04	m ³ m ³	 59.02	
				RAZEM	59.02
42	d.4 kalk. własna	Utylizacja nieczystości 8	m ³ m ³	 8.00	
				RAZEM	8.00

Rozbiórki obiektów na terenie działki nr 1517/14 przy ul. Spełnionych Marzeń 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	10175.43		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	13.63		
2.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	1.59		
3.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	m ³	2.99		
4.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	19.49		
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	122.25		
6.	klamry ciesielskie	kg	1131.91		
7.	Utylizacja nieczystości	m ³	8.00		
8.	Utylizacja papy	m ³	59.02		
9.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	614.46		
				RAZEM	

Słownie: