


Przekrój konstrukcyjny I-I (skrzyżowanie DK nr 10 z ul. Spółdzielców)

skala 1:50



4 cm – warstwa ściernadła SMA 11
5 cm – warstwa wiążąca AC16W 50/70
7 cm – warstwa podbudowy AC22P 50/70
20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
kruszywo łamane #0/31,5 mm (E2>=160 MPa)
15 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa (E2>=100 MPa)
20 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >=35% (kruszywo naturalne #0/32 mm)
25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (E2>=50 MPa)
96 cm

Jednostka projektowa:

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR
LUCYNA KACZYŃSKA

71-051 Szczecin, ul. Zaburzańska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@upin12.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedstawiony projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.285 z 23.02.2003)

Autor projektu:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
Lucyna KACZYŃSKA	upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr. -inż. w zakresie dróg b/o	
Projektant:		Podpis
mgr inż. Katarzyna PRZYTYSZ	upr. nr ZAP/0192/POOD/09 w specjalności drogowej b/o	
Sprawdzający:		Podpis

Investor:	Wójt Gminy Dobra
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Tytuł:	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
--------	---

Branża:	DROGOWA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTR. - droga krajowa			
	Skala:	Data:		
	1:50	05.2018 r.		
Nr rys.:	4.2			