

Inwestor: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

**Zadanie inwestycyjne:**

**Wykonanie dróg tymczasowych na terenie gminy Dobra z płyt drogowych żelbetowych pełnych**

Tabela 1 - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - rozliczenie na 1 m <sup>2</sup> konstrukcji nawierzchni					
Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość jednostkowa netto [PLN/m <sup>2</sup> ]
1	2	3	4	5	4x5
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	1,00		- zł
2.	Mechanicznie wykonanie koryta w gruncie o gł. 30 cm. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1,00		- zł
3.	Mechanicznie wykonanie podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Zagęszczenie i profilowanie.	m <sup>2</sup>	1,00		- zł
4a.	Wykonanie podyspki <u>piaskowej</u> grubości 5 cm. Wyrównanie i zgęszczenie	m <sup>2</sup>	0,20		- zł
4b.	Wykonanie podyspki <u>cementowo -piaskowej</u> grubości 5 cm. Wyrównanie i zgęszczenie	m <sup>2</sup>	0,80		- zł
5.	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych 15x150x300 cmwraz z wypełnieniem przestrzeni i otworów piaskiem	m <sup>2</sup>	1,00		- zł
Razem wartość netto					- zł
Podatek VAT (23%)					- zł
Razem wartość brutto					- zł