



Przekrój A-A

SKALA 1:100



Przekrój B-B

SKALA 1:100



Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 27 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizująca cementem o Rm=5 MPa gr. 15 cm
Istniejące podłoże zagęszczane do wskaźnika Is=1

Grys granitowy
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 27 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizująca cementem o Rm=5 MPa gr. 15 cm
Istniejące podłoże zagęszczane do wskaźnika Is=1



Biurowiec Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEx Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Dobra

Tytuł rysunku:

PRZEMOCY KONSTRUKCYJNE

Nr rys.:

D-02

Skala:

1 : 100

Data:

MAJ

2016 r.

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala	1 : 100
Projektował	tech Hieronim Krzysztofak	drogowa	191/87/PW			