

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Mierzynie
ADRES INWESTYCJI : Mierzyn ul. Zgodna, gmina Dobra powiat Police, nr działki: Mierzyn dz. nr 45/5 i 46 obręb 0009 Dobra
INWESTOR : Urząd Gminy Dobra
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2016 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przygotowanie terenu pod budowę	1	11
2	Wznoszenie ogrodzeń	12	20

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8		Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR-W 2-01	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m		
d.1	0113-03					
	kalk. własna					
			680.9	m	680.90	
					RAZEM	680.90
2	KNR 2-25	SST	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych wraz z fundamentami z wywiezieniem gruzu na wysypisko	m ²		
d.1	0307-04					
	kalk. własna					
			720	m ²	720.00	
					RAZEM	720.00
3		SST	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	kpl.		
d.1	wycena indywidualna					
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
4	KNR-W 2-01	SST	Ręczne karczowanie pasa terenu o szerokości 3 m w linii ogrodzenia	m ²		
d.1	0109-04					
			2042.7	m ²	2 042.70	
					RAZEM	2 042.70
5	KNR-W 2-01	SST	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m ²		
d.1	0111-02					
			2042.7	m ²	2 042.70	
					RAZEM	2 042.70
6	KNNR 1	SST	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm	szt.		
d.1	0104-10					
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
7	KNNR 1	SST	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm	szt.		
d.1	0104-11					
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
8	KNNR 1	SST	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm	szt.		
d.1	0104-12					
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
9	KNNR 1	SST	Wywożenie w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
d.1	0108-01 + KNNR 1 0109-01					
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
10	KNNR 1	SST	Wywożenie w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1	0108-02 + KNNR 1 0109-02					
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
11	KNNR 1	SST	Wywożenie w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1	0108-03 + KNNR 1 0109-03					
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
2	45342000-6		Wznoszenie ogrodzeń			
12	KNR-W 2-01	SST	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0301-02					
			23.45	m ³	23.45	
					RAZEM	23.45
13		SST	Koszt składowania ziemi na wysypisku lub w miejscu Wykonawcy	m ³		
d.2	wycena indywidualna					
			23.45	m ³	23.45	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	23.45
14	KNR-W 2-02	SST	Pustak szalunkowy filarowy o wymiarach 22,5x22,5 cm oraz wysokości 25 cm	m		
d.2	0124-01		443.2	m	443.20	
					RAZEM	443.20
15	KNNR 2	SST	Uzupełnienie pustaków szalunkowych betonem C16/20 - objętość nie-przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m ³		
d.2	0106-02		17.73	m ³	17.73	
					RAZEM	17.73
16	wycena indywidualna	SST	Montaż podmurówki (deska betonowa gładka gr. 5,5 cm i wysokości h= 20-25 cm)	mb		
d.2			649	mb	649.00	
					RAZEM	649.00
17	wycena indywidualna	SST	Montaż łączników betonowych pod słupki (łączniki przelotowe i narożne)	szt		
d.2			526	szt	526.00	
					RAZEM	526.00
18	wycena indywidualna	SST	Montaż ogrodzenia systemowego panelowego (panele o szerokości 2500 mm i wysokości 1760 mm)	mb		
d.2			649	mb	649.00	
					RAZEM	649.00
19	wycena indywidualna	SST	Montaż ogrodzenia wykonanego indywidualnie z profili zamkniętych od strony ul. Zgodnej (wejście do cmentarza)	mb		
d.2			30	mb	30.00	
					RAZEM	30.00
20	KNR-W 4-01	SST	Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącego ogrodzenia (brama i fur-tka) wraz z wcześniejszym oczyszczeniem	m ²		
d.2	1212-05		10	m ²	10.00	
					RAZEM	10.00