



ZJAZD INDYWIDULANY

skala 1:50




PRZEMKÓJ I-I

SKALA 1:50



PRZĘKROJ II-II

SKALA 1:50




WARSTWY KONSTRUKCYJNE:

- 1 klocka betonowa czerwona, gr. 8 cm
- 2 podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm
- 3 kruszywo łamane #0/31,5 mm słab. mechanicznie gr. 20 cm
wskaznik zagęszczenia wg Proctora $I_s=1,0$
- 4 piasek stabilizowany cementem o $R_{cm}=2,5$ MPa, gr. 15 cm
- 5 podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do $I_s=0,98$

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

- lawa betonowa z oporem C12/16
- chudy beton gr. 4 cm
- krawężnik betonowy 15x22 cm
- podspila oseinowo - płaskowa 1¼ gr. 3 cm
- opornik betonowy 12x25 cm
- lawa betonowa zwykła C12/16
- lawa betonowa z oporem C25/30 XF1

ZESTAWIENIE ZŁĄZÓW PROJEKTOWANYCH ODCINEK A-B													
Nr zjazdu	hm	s [m]	l ₁ [m]	l ₂ [m]	p [m]	alfa [st.]	1' [%]	12 [%]	iz pcoj	iz pcoj +2cm	iz isin /iz pcoj 2	odwodnienie linowe	
1	0+44.63	3.00	2.00	1.08	1.00	90	-1.5%	-5.00%	49.11	49.13	49.1	tak	
2	0+50.97	3.00	2.42	1.51	1.00	90	-0.4%	-5.00%	48.88	48.9	48.89	tak	
3	1+22.56	3.00	3.58	2.75	1.00	90	0.8%	-1.32%	47.67	47.69	47.72	nie	
4	1+47.91	4.00	2.52	2.00	0.63	90	-1.2%	-1.32%	47.33	47.35	47.32	tak	
5	1+68.96	4.00	2.40	0.73	2.00	90	4.2%	-1.32%	47.2	47.22	47.2	tak	
6	2+02.19	4.00	5.31	3.66	1.62	90	-4.4%	1.00%	47.3	47.32	47.15	tak	
7	2+32.02	3.00	5.18	4.43	1.40	90	-4.3%	1.00%	47.57	47.59	47.37	tak	
8	2+46.79	3.50	5.12	3.16	2.10	90	-0.9%	-0.60%	47.61	47.63	47.59	tak	
9	2+71.64	3.50	3.35	1.35	2.00	90	-2.4%	-0.60%	47.35	47.37	47.45	nie	
10	1+43.66	3.00	11.56	0.00	R=3	90	1.0%	1.32%	47.39	47.41	47.53	nie	
ZESTAWIENIE ZŁĄZÓW PROJEKTOWANYCH ODCINEK C-D													
Nr zjazdu	hm	s [m]	l ₁ [m]	l ₂ [m]	p [m]	alfa [st.]	1' [%]	12 [%]	iz pcoj	iz pcoj +2cm	iz isin /iz pcoj 2	uwagi	
1	0+30.54	9.00	0.82	0.00	0.70	0.94	90	max. 5 % isin.	isin.	isin. +2 cm	isin.	zjazd podziomym	
2	0+46.11	isin. 3.0	0.65	0.00	0.67	0.62	90	max. 5 % isin.	isin.	isin. +2 cm	isin.		
3	0+64.05	isin. 2.8	1.10	0.00	1.13	1.07	90	max. 5 % isin.	isin.	isin. +2 cm	isin.		
4	1+00.93	isin. 3.50	2.52	0.63	isin.		90	max. 5 % isin.	isin.	isin. +2 cm	isin.		

[illegible]