


PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16b
skala 1:50




WARSTWY KONSTRUKCYJNE:

- 1 kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
- OZNAKOWANIE POZIOME PROGU (P-10 i P-25): kostka betonowa biała (typu Pasand Lithonplus granitowo-biała 10x20x8 cm lub podobna)
- 2 beton cementowy C12/15 gr. 30-40 cm
- 3 podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- 4 beton cementowy C12/15, gr. 15 cm
- 5 istniejąca podbudowa pomocnicza w jezdni
- 6 istniejący układ warstw w nawierzchni bitumicznej, projektowane frezowanie na grubości 4 cm ze spadkiem daszkowym 2%, z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubości 4 cm

Szczegół "A"
skala 1:10

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

- a krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- b podsypka cemnetowo-piaskowa 1:4, r. 3 cm
- c ława betonowa z oporem C12/15



Jednostka projektowa:
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR
LUCYNA KACZYŃSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzajska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Autor projektu: | Zakres i nr uprawnień | Podpis |
| Lucyna KACZYŃSKA | upr. konstrukcyjno - inżynieryjne w zakresie dróg b/o nr 162/Sz/78 | |
| Opracował: | | Podpis |
| mgr inż.Marcin Przybysz | | |
| Sprawdził: | | Podpis |
| | | |

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inwestor: | Gmina Dobra |
| Adres: | ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra |
| Tytuł: | Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka jezdni dróg powiatowych w ciągu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa nr 06202 Dołuje - Przecław i Żubrz (dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 06192 Kościno - Dołuje, oraz budowa kanalizacji deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowości Dołuje, obr. Dołuje 0004, Gmina Dobra, powiat policki. |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Branza: | DROGOWA | Faza: | Organizacja ruchu |
| Nazwa rysunku: | PŁYTOWY PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16b | | |
| PRZEKRÓJ I SZCZEGÓŁY KONSTR. | | Skala: | Data: |
| | | 1:50,1:10 | 03.2016 r. |
| | | Nr rys: | 3 |