

Tabela robót ziemnych - ETAP I

ul. Przytulna

Nr przekroju	Pikietaż	Odległości	Powierzchnia wykopu W	Powierzchnia nasypu N	Objętość wykopu	Objętość nasypu	Suma wykopów	Suma nasypów
	hm	m	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
0	0+00,00		0,00	0,00	0,00			
1	0+06,80	6,80	3,60	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
2	0+24,50	17,70	3,44	0,00	62,30	0,00	74,54	0,00
3	0+27,35	2,85	3,56	0,00	9,98	0,00	84,52	0,00
4	0+47,35	20,00	4,63	0,00	81,90	0,00	166,42	0,00
5	0+52,95	5,60	4,81	0,00	26,43	0,00	192,85	0,00
6	0+62,25	9,30	5,09	0,00	46,04	0,00	238,89	0,00
7	0+72,85	10,60	5,99	0,00	58,72	0,00	297,61	0,00
8	0+85,05	12,20	5,37	0,00	69,30	0,00	366,91	0,00
9	0+88,60	3,55	5,12	0,00	18,62	0,00	385,53	0,00
10	1+07,28	18,68	4,77	0,00	92,37	0,00	477,90	0,00
11	1+24,99	17,71	6,84	0,00	102,81	0,00	580,70	0,00
12	1+51,65	26,66	5,14	0,05	159,69	0,67	740,40	0,67
koniec ETAPU I	1+80,00	28,35	0,00	0,00	72,86	0,71	813,26	1,38