
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie oraz izolacja przeciwilgociowa ścian budynku Urzędu Gminy Dobra wraz z naprawą elementów schodów
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dobra, ul.Szczecińska 16a, nr działki 80/1 obręb Dobra 3
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : ul.Szczecińska 16A, Dobra
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 8 lipiec 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

SWykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w systemie Bolix

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8 lipiec 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.14+15.14	m m		
				30.280	
				RAZEM	30.280
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.8+7.8+8+7.69	m m		
				31.290	
				RAZEM	31.290
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 22.77	m ² m ²		
				22.770	
				RAZEM	22.770
4 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych -pilastra i daszku żelbetowego 2.1	m ³ m ³		
				2.100	
				RAZEM	2.100
5 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 32	m ² m ²		
				32.000	
				RAZEM	32.000
6 d.1	KNR-W 2-02 1218-04 analogia	Parapety zewnętrzne-rozebranie 28	szt. szt.		
				28.000	
				RAZEM	28.000
7 d.1	KNR-W 2-17 0321-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż drabiny stalowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż krat stalowych 13	szt. szt.		
				13.000	
				RAZEM	13.000
10 d.1	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż uchwytów flagowych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tablic urzędowych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNNR 9 1005-04	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 3	kpl kpl		
				3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych-drzwi wejściowe 2.05	m ² m ²		
				2.050	
				RAZEM	2.050
14 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.4	m ² m ²		
				2.400	
				RAZEM	2.400
15 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.5	m ³ m ³		
				1.500	
				RAZEM	1.500
16 d.1	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 40	m m		
				40.000	
				RAZEM	40.000
17 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 2.1+15+0.15	m ³ m ³		
				17.250	
				RAZEM	17.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwiro-betonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km 2.1+15+0.15	m ³ m ³	17.250	
				RAZEM	17.250
2		Roboty przygotowawcze			
19	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 33.9	m ² m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
20	KNR 0-17 d.2 2608-01 analogia	Oczyszczenie elewacji z luźnych resztek starego tynku i farby 14.87+(27.63-8.02)+3.75+(40.29-6.24)+(24.41-2.64)+(35.56-6.24)+(45.17-12.48)+50.10+18.50+67.21+3.1+12.78	m ² m ²	307.750	
				RAZEM	307.750
3		Elewacja			
21	KNR 0-17 d.3 2608-03	Gruntowanie preparatem Baumit Uni Primer poz.20	m ² m ²	307.750	
				RAZEM	307.750
22	KNR 0-41 d.3 0115-02 analogia	Docieplenie ścian nadziemna płytami styropianowymi Swisspor Lambda MAX 0, 031 gr.14cm mocowanymi ciepłowodociwno poz.20	m ² m ²	307.750	
				RAZEM	307.750
23	KNR 0-23 d.3 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 307.75*6	szt szt	1846.500	
				RAZEM	1846.500
24	KNR 0-23 d.3 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.3cm (36.46-6.24)+(35.56-6.24)	m ² m ²	59.540	
				RAZEM	59.540
25	KNR 0-23 d.3 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
26	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.20	m ² m ²	307.750	
				RAZEM	307.750
27	KNR 0-23 d.3 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
28	KNR AT-31 d.3 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych PCV do boniowania (6.35+5.6+7.09)*5 +(3.4+5.69+7.08)	m m	111.370	
				RAZEM	111.370
29	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 113.18	m m	113.180	
				RAZEM	113.180
30	KNR AT-31 d.3 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych AL W 30 P anodowane 1.17+6.32+6.52	m m	14.010	
				RAZEM	14.010
31	KNR AT-31 d.3 0703-01	Montaż listwy początkowej (14.71+10.48)*2	m m	50.380	
				RAZEM	50.380
32	KNR 0-23 d.3 0931-02	Tynk gładki boniowany Baumit CreativTop Max+Fine barwiony w masie na kolor 0014 poz.24	m ² m ²	59.540	
				RAZEM	59.540
33	KNR 0-23 d.3 0931-02	Tynk barwiony ze strukturą Baumit Fein,kolor kość słoniowa kolor 0017 13.26+17.44+70.81+70.75	m ² m ²	172.260	
				RAZEM	172.260
34	KNR 0-23 d.3 0931-02	Tynk barwiony ze strukturą Baumit Mosaiktop kolor M325 63.33	m ² m ²	63.330	
				RAZEM	63.330
35	KNR-W 2-02 d.3 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi Feldhaus kolor antracytowo-szary Vasco Vulcano ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14.87+(27.63-8.02)+3.75	m ²	38.230	
				RAZEM	38.230
36	KNR-W 2-02 d.3 0921-02	Spoinowanie klinkieru zaprawą cementową barwioną	m ²		
		38.23	m ²	38.230	
				RAZEM	38.230
37	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		30.28	m	30.280	
				RAZEM	30.280
38	KNR 2-02 d.3 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		33.22	m	33.220	
				RAZEM	33.220
39	KNR 2-02 d.3 0508-09	Kolanka przy rynnach - z blachy tytanowo cynkowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z aluminium powlekane PVC kolor aluminium	m ²		
		22.71	m ²	22.710	
				RAZEM	22.710
41	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		307	m ²	307.000	
				RAZEM	307.000
4		Stolarka			
42	KNR 0-19 d.4 0931-08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi automatycznie rozsuwane aluminiowe np. firma Alusystem Ral K7 7016 grafit	m ²		
		2.3*2.12	m ²	4.876	
				RAZEM	4.876
43	KNR-W 2-02 d.4 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykle wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 30 cm	m		
		2.05+2.05+2.10	m	6.200	
				RAZEM	6.200
44	KNR-W 2-02 d.4 1218-04 analogia	Parapety z blachy aluminiowej powlekanie PVC z kolorze aluminium długość 1m szer.25cm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
5		Roboty remontowe			
45	KNR 2-02 d.5 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.1	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
46	KNR-W 2-02 d.5 1207-01	Balustrada stalowa nierdzewna	m		
		2.95+1.03	m	3.980	
				RAZEM	3.980
47	KNR-W 2-02 d.5 1209-02 analogia	Poręcz stalowa nierdzewna	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
48	KNR 2-02 d.5 1213-04	Drabina aluminiowa anodowana z koszem 8,28*0,55mnp.Crynoline	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 5-08 d.5 0515-02	Montaż kinkiety zewnętrznego góra-dół-1szt, dół-2szt	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNNR 9 d.5 0601-02	Wymiana zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
51	KNNR 8 d.5 0313-07 analogia	Wymiana skrzynki gazowej na skrzynkę gazową nierdzewną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wejście do budynku			
52	KNR 0-19 d.6 1023-04 analogia	Montaż daszka Float z belka wsporczą na odciegach stalowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
53 d.6	KNR-W 2-02 1130-01 analogia	Izolacja schodów środkiem uszczelniającym Ceresit CL-50 SUPER EXPRESS 2-K	m ²		
		9.32	m ²	9.320	
				RAZEM	9.320
54 d.6	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki z płytek klinkierowych układane na klej metodą zwykłą, np.ABC Schiefergrau	m ²		
		10.7	m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
55 d.6	KNR 0-12II 1121-02 analogia	Stopnice z płytek klinkierowych na schodach wejściowych np.ABC Schiefergrau (stopnica prosta i narożna po 2 szt na stopień)	m ²		
		0.33*3.15*9	m ²	9.356	
				RAZEM	9.356
56 d.6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki gumowo-szczotkowa w ramie -wycena wkładu 2x60x40	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.6	KNR-W 2-02 20204-01 analogia	Listwa dylatacyjna w progu drzwi wejściowych	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
58 d.6	analogia	Uchwyty flagowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.6	analogia	Tablice urzędowe, godło państwowe i tabliczka adresowa(tablice-2szt , godło -1szt, tabliczka adresowa-1szt)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.6	KNR 4-01 1301-04	Skrócenie istniejącej balustardy ze stali nierdzewnej przy schodach wejściowych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
7		Schody do piwnicy			
61 d.7	KNR 2-02 0905-01	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
62 d.7	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		4.13	m ²	4.130	
				RAZEM	4.130
63 d.7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, np.Hyperion Opoczno-schody piwniczne	m ²		
		4.13	m ²	4.130	
				RAZEM	4.130
64 d.7	KNR 0-12II 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
65 d.7	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
66 d.7	KNNR 4 0219-01 analogia	Wpust Aco Gala z rusztem stalowym 30x30cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000