



PRZĘKÓJ KONSTRUKCYJNY 1 - 1, hm 0+10,25

SKALA 1:50




PRZĘKÓJ KONSTRUKCYJNY 4 - 4 przez mini rondo

SKALA 1:50



PRZĘKÓJ KONSTRUKCYJNY 5 - 5, hm 0+66,00 (odcinek C-D)


SKALA 1:50



(K)


kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
podspka cementowa – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30–40 cm o wskaźniku zagęszczenia wg Proctora $Is \geq 0,98$
warstwa wzmacniająca – separamy – filtracyjna, $Is \geq 1,00$
kruszywo łamane #0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm
geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 20 kN/m
grunt rodzimy grupy nośności G1 wyprofilowany i zagęszczony do $Is=1,00$ o wtórnym module sprężystości nie mniejszym niż 120 MPa

Przekrój I - I












PRZĘKÓJ KONSTRUKCYJNY 2 - 2, hm 1+59,00

SKALA 1:50



Próg zwalniający płytowy U-16c

SKALA 1:50

Szczegół "A"
skala 1:10Szczegół "B"
skala 1:10Szczegół "C"
skala 1:10Szczegół "D"
skala 1:10Szczegół "D1"
skala 1:10Szczegół "E"
skala 1:10Szczegół "F"
skala 1:10

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:


- a) krawężnik betonowy 15x30 cm
- b) podspka cementowa - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- c) ława betonowa z oporem beton C12/15
- d) obrzeże chodnikowe 8x30 cm
- e) opornik betonowy 10x25 cm
- f) krawężnik najazdowy 15x22 cm
- g) ława betonowa z oporem beton C20/25

UWAGA:

- 1) Wymiary przekrojów podano w metrach [m], wymiary szczegółów podano w centymetrach [cm]
- 2) Różnice rzędnych podano w centymetrach [cm]

PRZĘKÓJ KONSTRUKCYJNY 3 - 3, hm 2+40,70

SKALA 1:50



Jednostka projektowa:

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR
LUCYNA KACZYŃSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzńska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.93 z 23.10.95)

Autor projektu:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
Lucyna KACZYŃSKA	upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr. -inż. w zakresie dróg b/o	
Opracował:		Podpis
inż. Lucyna Waldoch		
Sprawdził:		Podpis
mgr inż. Katarzyna PRZYBYSZ	upr. nr ZAP/0192/POOD/09 w specjalności drogowej b/o	

Investor:	Gmina Dobra
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
	Tytuł: Przebudowa ul. Leśnej (dz. nr 249 dr, 18 3/2 dr , 188/3 dr, 190/7 dr, obr.0017 Wólczkowo) w miejscowości Wólczkowo, Gmina Dobra, powiat Police".

Branża:	DROGOWA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	PRZĘKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	Skala:	1:50, 1:10
Nr rys:	4	Data:	05.2015