Przekrój zjazdu na działkę 66/106



kostka brukowa bet. gr.8cm - szara
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 w geokracie h= 20cm grubość warstwy 30cm
poduszka piaskowa w geotkaninie o Rr=75/75kN/m gr. 50cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm
podsypka cem.-piaskowa gr.5cm
ława z bet. C12/15 z oporem

kostka brukowa bet. bez fazy, dwuteownik gr.8cm - szara
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 w geokracie h= 20cm grubość warstwy 30cm
poduszka piaskowa w geotkaninie o Rr=75/75kN/m gr. 50cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

Inwestor:
WÓJT
GMINA DOBRA

Nazwa inwestycji:
DROGA GMINNA W m. BEZRZECZE NA DZIAŁCE NR 66/86 ŁĄCZNIK ULIC GÓRNEJ I CYNAMONOWEJ

Adres inwestycji:
DZIAŁKA NR 66/86 , dr. 71
BEZRZECZE
gm. Dobra Szczecińska

Generalny Projektant:
BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE
STRUKTURA Sp.z o.o.
71-004 Szczecin, ul. Grodzka 20
Biuro: 71-560 Szczecin, ul. Heyki 27, tel./fax (091) 485-33-36

Projekt Branżowy:
DROGOWY

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
DROGOWA

Temat:

Projektował:
mgr inż. JADWIGA PIOSICKA
upr. 234/Sz/88

Sprawdził:
mgr inż. ROMAN MAJCHRZAK
upr. 84/Sz/86

Opracował:
PIOTR PIOSICKI

Tytuł rysunku:
Przekrój zjazdu na działkę 66/106

Data opracowania:	Skala rysunku:	Nr rysunku:
czerwiec 2013 r.	1:25	3c

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich