


przekrój normalny b-b drogi gminnej na odcinku od hm 0+81,12 do końca drogi



0,05

kostka brukowa bet. gr. 6cm
podsyпka cem.-piaskowa gr. 5
mieszaпka z piasku stabilizowana
cementem Rm=1,5MPa gr.10 cm

- kostka brukowa bet. gr.8cm - szara
- podsyпka cem.-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa lamaneego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa piasku średnioziemistego gr.50cm geotkanina o Rr =60/60kN /m
- podsyпka piaskowa gr. 5 cm

krawężnik bet. 15 x 30 cm -wtyponię
podsypana cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława z bet. C12/15 zwykła 10 x 20 cm

<p>Adres internetowy: DZIAŁKA NR 66/86 , dr. 71-000 Szczecin BEZRĘCZE gm. Dobra Szczecińska</p>	<p>Generalny Projektant: BIO- PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE S.A.</p>	<p>BUDOWA STRUKTURA S.A.</p>	<p>Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 11 71-000 Szczecin</p>
---	---	--------------------------------------	---

Projekt Budżetowy:	DROGOWY
Stadion:	PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	DROGOWA

Projektowa: mgr inż. JADWIGA PIOSICKA upr. 23/SZB/SB	Sprawdziały: mgr. inż. BOGDAN MAICHRZAK upr. 23/SZB/SB	Opracował: PIOTR PIOSICKI	Przekrój normalny b-k od hm 0+81,12 do konca drogi (etap 2)		
Data opracowania: czerwiec 2013 r.	Skala: rysunku:	Nr rysunku: 3e			

WEZWANIE DO PRAWNA ZASTUPCZENIE

VYVOZENÍ FINANČNÉHO ŽIVOTU
Kopírovanie, publikovanie či verešťanie v inom formy vydierajúceho projektu
bez sponzorstva alebo finančnej podpory prebieha v súlade s čl. 2 článku 2 Zákona o
Ochrane Práv Autorov