
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa nawierzchni równiarką, drogi gminne - kalkulacja na 1 m2
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dobra
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lucyna Kaczyńska, upr. nr 162/Sz/78
DATA OPRACOWANIA : 01.2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2015 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Naprawa nawierzchni gruntowej równiarką obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;
- naprawę nawierzchni polegającą na:
 1. profilowanie mechaniczne drogi gruntowej.
 2. mechaniczne zagęszczenie nawierzchni.
- roboty wykończeniowe polegające na:
 1. niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, ew. rowów, poboczy itp.,
 2. roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

Wywóz zanieczyszczeń po uprzątnięciu terenu budowy na odległość 10 km.

Jednostką obmiarową i przedmiarową jest 1 m².

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
2	45233220-7		Naprawa nawierzchni równiarką			
2 d.2	KNR 2-31 1401-06	D- 05.01.00 a	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
3 d.2	KNR 2-31 1401-07	D- 05.01.00 a	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
3			Roboty wykończeniowe			
4 d.3	KNR 2-21 0101-01	D- 05.01.00 a	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy (przyjęto średnią grubość 2 cm na 1 m ²) 1*0.02	m ³ m ³	 0.020	
					RAZEM	0.020
5 d.3	KNR 2-21 0101-04	D- 05.01.00 a	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.4	m ³ m ³	 0.020	
					RAZEM	0.020
6 d.3	KNR 2-21 0101-05	D- 05.01.00 a	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 poz.4	m ³ m ³	 0.020	
					RAZEM	0.020

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	1		
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2	45233220-7		Naprawa nawierzchni równiarką				
2 d.2	KNR 2-31 1401-06	D-05.01.00 a	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²	1		
3 d.2	KNR 2-31 1401-07	D-05.01.00 a	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²	1		
Razem dział: Naprawa nawierzchni równiarką							
3			Roboty wykończeniowe				
4 d.3	KNR 2-21 0101-01	D-05.01.00 a	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy (przyjęto średnią grubość 2 cm na 1 m ²)	m ³	1*0.02 = 0.020		
5 d.3	KNR 2-21 0101-04	D-05.01.00 a	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	poz.4 = 0.020		
6 d.3	KNR 2-21 0101-05	D-05.01.00 a	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m ³	poz.4 = 0.020		
Razem dział: Roboty wykończeniowe							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze					
2	2 - 3	Naprawa nawierzchni równiarką					
3	4 - 6	Roboty wykończeniowe					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	0.2088		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	woda	m ³	0.0010			
2.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0001			
3.	materiały pomocnicze	zł				
				RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0026		
2.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.0083		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0075		
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.0120		
RAZEM					

Słownie: