

PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Budowa drogi w m. Dobra - ul. Klasztorna

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1	01.02.01. 45112000-5	Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,20	sięgacze ul. Klasztornej
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW			
2		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 10-35 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	5,00	pas drogowy sięgacza nr 3
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY			
3		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20cm z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	1254,00	pod projektowanymi jezdniami, zjazdami i dojazdami
	01.02.04. 45111000-9	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG			
4		Rozebranie nawierzchni z drogowych elementów betonowych (płyty, kostka) wraz z transportem na skład Wykonawcy	m2	65,00	istniejące zjazdy i dojeżdża
5		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławami i transportem na skład Wykonawcy	m	20,00	obramowania zjazdów
	01.03.02. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH			
6		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	102,50	kabel NN w ul. Klasztornej
7		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	6,00	kabel NN w ul. Klasztornej
	45232000-2	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ			
8		Regulacja pion. zwierzeń zaworów wodociagowych, gazowych, hydrantów	szt	30,00	infrastruktura zlokalizowana pod projektowaną jezdnią ul. Klasztornej
	01.03.08. 45231113-0	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ			
9		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	11,00	kan. sanitarna w pasie drogowym ul. Klasztornej
	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE			
	02.01.01. 45111200-0	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.			
10		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	125,00	na odkład
	02.03.01. 45111200-0	WYKONANIE NASYPÓW			
11		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV uzyskanego z wykopu do 1 km (poprzeczne)	m3	40,00	uzupełnienie pasów zieleni pomiędzy poboczem a granicą posesji
	D-04.00.00.	PODBUDOWY			
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z ODSPOJENIEM GRUNTU, PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
12		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm - G1	m2	1229,00	pod projektowanymi jezdniami, zjazdami i dojazdami
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE			
13		Wykonanie podsypki żwirowo - piaskowej gr. 15cm	m2	1254,00	pod projektowanymi jezdniami, zjazdami i dojazdami
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
14		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 10cm	m2	25,00	pod projektowanymi dojazdami
15		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 15cm	m2	1229,00	pod projektowanymi jezdniami i zjazdami
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE			
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
16		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	884,00	pod projektowanymi jezdniami i dojazdami
17		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	370,00	zjazdy do posesji
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
	06.01.01. 45233000-9	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY			
18		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	240,00	pobocza w zakresie 75cm od krawędzi jezdni

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	06.03.01. 45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP			
19		Uzupełnienie poboczy gr. 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	240,00	pobocza w zakresie 75cm od krawędzi jezdni
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC			
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
20		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	470,00	obramowanie jezdni i zjazdów ul. Klasztornej
	08.03.01. 45233000-9	OBRZEŻA BETONOWE			
21		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	50,00	obramowanie dojeżdż do posesji
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			
22		Pomiar powykonawczy	km	0,20	sięgacze ul. Klasztornej