

Dobra, 22.12.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKLZP.271.64.2014.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem*”

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej”, wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W związku z ogłoszonym przetargiem pn: „Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa- Graniczna prosimy o potwierdzenie, że zakres robót do wykonania obejmuje jedynie:

-dla robót drogowych odcinek od km 0+000 do 0+205, wg rys. nr S1 Plan sytuacyjny, załączonego projektu technicznego

-dla robót kanalizacyjnych odcinek od studni D20 do D3 (studnie D20, D19, D18, D17, D3) oraz wpustów ulicznych: WU20, WU21, WU22, WU23, WU24, WU25, WU26, WU27, WU28, WU29, wg rys. nr S5 Profil kanalizacji deszczowej, załączonego projektu technicznego

Na ww. odcinku kanalizacji deszczowej nie występują kanały z rur Fi315 i Fi250 które zawarte są w przedmiarze. Prosimy o skorygowanie przedmiarów lub wskazanie właściwego zakresu robót do wykonania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuję, że w części drogowej zakres robót jest zgodny z załączonym projektem.

W części sanitarnej przedmiotem postępowania jest odcinek robót od km 0+000 do km 0+205. Zgodnie z załączonym do postępowania Planem zagospodarowania (rys. nr 1) odcinek robót obejmuje część kanalizacji deszczowej w ulicy Granicznej pomiędzy studniami D3-D20 oraz odcinek D3 D3b (2 metry za trójnikiem do wpustu deszczowego WU21). Zgodnie z planem zagospodarowania (rys. nr 1) na odcinku D3-D20 występują kanały z rur PVC o średnicy dn 0,25m i dn 0,20 m, natomiast na odcinku D3-D3b (+2 m) występują kanały o średnicy dn 0,315 m. Wszystkie te średnice są ujęte na załączonych profilach, wystarczy tylko spojrzeć na załączone rysunki i przeczytać (rys. nr 3 i rys. 4 – profile). Jak również wszystkie te średnice są prawidłowo ujęte w przedmiarze.

Dn 0,315 m - 26 m (dokładnie 25,81 m)

Dn 0,25 m - 114 m (dokładnie 14,05 m)

Dn 0,20 m - 76 m (dokładnie 50 m – sieć, i 26 m podłączenie 10 wpustów deszczowych)

Tak więc Zamawiający nie widzi potrzeby korygowania przedmiarów i wskazywania „właściwego” zakresu robót (zakres robót podany prawidłowo i wszystkie średnice ujęte są w przedmiarze).

Zapraszamy do
Kierownika Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji