

Wykaz dróg

LP	ETAP I: Lokalizacja i zakres robót	szer.	dł.	pow. m2
1	Mierzyn, ul. Zeusa – kontynuacja 6 x 135 m - od oś. Pod Lipami	6	135	810
2	Mierzyn, Milenijna do skrzyżowania z ul. Genewską 6 x 10 m	6	10	60
3	Dobra, ul. Dereszowa – kontynuacja 4,5 x 150 m	4,5	150	675
4	Dobra, ul. Lazurowa 4,5 x 220 m	4,5	220	990
5	Dobra, ul. Graniczna 4,5 x 336 m	4,5	336	1 512
6	Bezrzecze, ul. Kminkowa 4,5x 170 m	4,5	170	765
7	Bezrzecze, ul. Maciejki 4,5 x 250 m	4,5	250	1 125
8	Bezrzecze, ul. Kościelna od ul. Górnej do ul. Uroczej 4,5 x 140 m	4,5	140	630
9	Wołczkowo, ul. Malinowa 4,5 x 320 m	4,5	320	1 440
10	Wołczkowo, ul. Gruszkowa (odc. Gminny 90 m) 4,5 x 90 m	4,5	90	405
11	Wołczkowo, ul. Łanowa 4,5 x 160 m	4,5	160	720
	RAZEM ETAP I			9 132

Uwaga:

ad. poz. 1. - na ul. Zeusa z pierwotnie zaplanowanego zakresu 1200 m² nawierzchni z płyt bet. część robót została wykonana, pozostała część w nw. ilościach będzie objęta zamówieniem:

wykonanie koryta gł. 20 cm	365 m ²
wykonanie podbudowy z kruszywa	640 m ²
podsyпка cementowo-piaskowa	810 m ²
ułożenie nawierzchni płyt beton.	810 m ²