UWAGA:
WSZYSTKIE PRZYKANALIKI Ø0,20m ORAZ Ø0,16m NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KL.S SDR34 SN8 LITYCH.
WSZYSTKIE PRZYKANALIKI Ø0,20m ORAZ Ø0,16m NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSWIE Z PIASKU ŚREDNIEGO O GR. 15cm ZAGĘSZCZONEGO DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ID=40%. WYJĄTEK STANOWIĄ PRZYKANALIKI WŁĄCZONE DO KANAŁU NA ODCINKU OD STUDNI D5 DO D9; ORAZ OD STUDNI D24 DO D25, KTÓRE TO NALEŻY POSADOWIĆ NA GRUNCIE RODZIMYM.

Jednostka projektowa:
**USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR LUCYNA KACZYŃSKA**
71-051 Szczecin, ul. Zakładowa 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;

| Główny projektant: | Zakres i nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|
| mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK | upr. nr 282/Sz/83 specjalność instal-inż. | |
| Projektant: | | Podpis |
| mgr inż. PIOTR SOŁTYS | upr. nr ZAP/0072/POOS/08 specjalność instalacyjna b/o | |
| Sprawdzający: | | Podpis |
| mgr inż. DARIUSZ SKUZA | upr. nr 583/Sz/94 specjalność instal-inż. | |

Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Tytuł:

| Branża: KANALIZACYJNA | Faza: Projekt wykonawczy | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | Skala: 1:100/500 | Data: 01.2013 |
| | | Nr rys: 3 | |