

# PRZEDMIAR ROBÓT

Droga wewnątrzosiedlowa - ulica Ekologiczna  
w Mierzynie

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer kompu- terowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena zł.- jednostk.	Wartość zł.-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	CPV 4500000-7	ROBOTY BUDOWLANE				
	CPV 4522000-5	ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE				
	CPV 4523000-8	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LOTNISK I KOLEI; WYRÓWNYWANIE TERENU				
01.00.00.		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	CPV 4510000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
01.01.01.	111	ODTWARZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	km	0,12		
	CPV 585					
	CPV 4511200-0	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
02.00.00.		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
02.03.01.	231	WYKONANIE NASYPÓW	m3	30		
	11	z transp. na odl. 5 km (dokop-grunt G1)				
	CPV 45233000-9	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG				
	CPV 45233123-7	DRUGI PODRZĘDNE				
	CPV 45233220-7	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
04.00.00.		<b>PODBUDOWY</b>				
04.00.01.	401	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAWIERZCHNIĘ DRUGI	m2	357		
		Geokamina 60kN/m				
04.01.01.	411	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	m2	357		
	11	Mechan., głębokość koryta do 10 cm				
04.02.01.	421	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	m2	357		
		Podsyпка piaskowa grubości 30 cm				
		Podsyпка piaskowa grubości 18 cm	m2	237		
04.04.02.	442	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	m2	594		
	21	W-wa górną grubości 25 cm				
05.00.00.		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
05.03.01.	531	NAWIERZCHNIE KOSTKOWE	m2	594		
	32	- z kostki bruk. bet. o gr. 8 cm na pods. cem.-piask. z wypełnieniem spoin				
06.00.00.		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
06.01.01.	611	UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE TRAWĄ				
	21	Humus. z obsianiem przy gr.hum. 10 cm	m2	156		
06.03.01.	631	ŚCIANIE LUB UZPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	m2	156		
	32	Uzupelnienie pob. wyk. ręcznie (plantowanie)				