

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBÓT DROGOWYCH

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.35
2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu - gr. 30cm	m2	780.0
3		D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cem.-piask. (studnia chłonna S2)	m2	10.0
4		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm (wykonanie przykanalika DN200)	m2	18.0
5		D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z brukowca 16-20cm (wykonania przykanalika DN200)	m2	18.0
6		D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego gr. 15cm (wykonania przykanalika DN200)	m2	18.0
7		D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych wraz z fundamentem	m	50.0
8		D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych	m	120.0
9		D-01.03.25	Usunięcie drzew o średnicy 100cm	szt.	2
10		D-01.04.01	Regulacja włączów kanalizacji deszczowej	szt.	2
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	
11		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii	m ³	85.0
12		D-02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	78.0
	45200000-8	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
13		D-03.04.01	Wykonanie studni chłonnych DN 1200	szt.	2
14			Wykonanie studzienek ściekowych DN 500 (D400) z osadnikiem	szt.	3
15			Wykonanie przykanalika DN 200	m	39.0
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	
16		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodnik +zjazdy)	m ²	780.0
17		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10cm (chodnik)	m ²	480.0
18		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15cm (zjazdy)	m ²	165.0
19		D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=1,5 Mpa (zjazdy)	m ²	165.0
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	
20		D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.-piask gr. 3cm (ściek przykrawężnikowy L=195m)	m2	40.0
21		D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - gr. 3cm (BEHATON) - chodnik koloru szarego	m2	480.0
22		D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - gr. 3cm (BEHATON) - zjazd koloru czerwonego	m2	165.0
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	
23		D-06.01.01	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m ²	240.0
24		D-06.01.03	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 0.4x0.6x0.1m na podsypce piaskowej gr 10cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem mieszanką traw.	m2	70.0

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBÓT DROGOWYCH

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45200000-8	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	
25		D-07.06.01	Ogrodzenie z siatki stalowej	m	50.0
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	
26		D-08.01.01.	Krawężnik bet. wystające 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (B15 0.1m3/mb)	m	220.0
27		D-08.01.01.	Krawężnik bet. najazdowe 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem (B15 0.06m3/mb)	m	70.0
28		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.piask. gr. 5cm	m	460.0