

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHRAKTERYSTYKA:

1. BOISKA Z POLBRUKU DO PIŁKI SIATKOWEJ.
2. BOISKA TRAWIASTE.
3. UWAGI DLA WYKONAWCÓW.

AD. 1

ZAKRES ZADAŃ DO WYKONANIA NA BOISKACH Z POLBRUKU DO PIŁKI SIATKOWEJ W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2010 R. :

- 1.Usuwanie trawy, ziemi, chwastów i mchu z boiska wraz z wywiezieniem.
- 2.Oprysk środkami chwastobójczymi.
- 3.Konserwacja, naprawa lub wymiana na nowe elementów koszy do piłki koszykowej (tablica i element mocujący) oraz oczyszczenie i pomalowanie słupków do siatki na boiskach z polbruku.
- 4.Małowanie linii boiska do siatkówki i koszykówki farbą akrylową (drogową).
- 5.Konserwacja, naprawa lub wymiana na nowe elementów drewnianych – ławek, ławostołów i innych elementów drewnianych, polegająca na:
 - a) uzupełnieniu brakujących elementów (klepek na zadaszeniach, desek, itp.) – na bieżąco,
 - b) oczyszczeniu ze starych farb, lakierów i mchu i innych nalotów,
 - c) jednokrotnym pomalowaniu lakierem konserwującym lub farbą olejną,- prace wymienione w ppkt. b i c należy przeprowadzić w miesiącu **lipcu**.
- 6.Koszenie pasa trawy o szerokości 2 metrów wokół boiska wraz z grabieniem i wywozem trawy (dotyczy dwóch boisk z polbruku w Dołujach) .
- 7.Zakup 2 koszy na śmieci, po zgłoszeniu potrzeb przez pracownika UG.

Częstotliwość wykonywania zadań:

- pkt. 1 – jeden raz w miesiącu.
- pkt. 2 - jeden raz w okresie od dnia 1 kwietnia do 31 października, w miesiącu **czerwcu**.
- pkt. 3 i pkt.5 -naprawa i wymiana elementów po zgłoszeniu potrzeb przez pracownika UG,
- pkt. 4 - jeden raz, w miesiącu **kwietniu**,
- pkt. 5 b,c– jeden raz w miesiącu **lipcu**,
- pkt. 6 - dwa razy w miesiącu tj. do **15-go i 30-go** każdego miesiąca

Boiska wskazane do obsługi wraz z powierzchnią do sprzątania i urządzeniami drewnianymi:

1. Buk (przy boisku sportowym) - pow. 200 m² (1 kosz)
2. Wołczkowo (przy barze „Pod Lipami”) - pow. 200 m² (2 kosze, 3 ławki)
3. Grzeczna (przy placu zabaw) - pow. 200 m²
4. Wąwelnica - pow. 200 m² (4 stoły)
5. Dołuje (2 boiska) - pow. 400 m² (2 kosze)

Łączna powierzchnia 1200 m²

AD. 2

ZAKRES ZADAŃ DO WYKONANIA NA BOISKACH TRAWIASTYCH W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2010 R. :

1. Wykaszenie boisk sportowych wraz z zebraniem i wywiezieniem pokosów oraz usunięciem zanieczyszczeń znajdujących się na boisku (np. butelki, puszki, papiery, folie, rozbite szkło, itp.)
2. Konserwacja i naprawa elementów drewnianych – ławek, ławo-stołów, i innych elementów drewnianych na boisku w Buku (12 ławek drewnianych), polegająca na:
 - a. uzupełnieniu brakujących elementów (śrub ,desek) – po zgłoszeniu przez pracownika UG,
 - b. oczyszczeniu ze starych farb, lakierów i mchu i innych nalotów,
 - c. jednokrotnym pomalowaniu lakierem konserwującym lub farbą olejną,
 - d. prace wymienione w ppkt. b i c należy przeprowadzić w miesiącu **lipcu**.
3. Deratyzacja płyty boiska w zakresie likwidacji kretowisk - boisko w **Skarbimierzcach**.
4. Wałowanie płyty boiska w Mierzynie i Dobrej.

Boiska wskazane do obsługi wraz z powierzchnią oraz przewidywana częstotliwość wykaszania:

1. Dobra ul. Poziomkowa –teren wokół boiska „Orlik 2012” - pow. 2.594 m² –14 koszeń
(przy drodze wjazdowej z polbruku po lewej stronie – cały pas zieleni do bramy wjazdowej, po prawej stronie - pas zieleni o długości 200 metrów i szerokości 2 metrów oraz cały teren wokół boiska za ogrodzeniem)
2. Dobra, ul. Sportowa, płyta treningowa - pow. 8.034 m² - 16 koszeń.
3. Dobra, ul. Sportowa, płyta główna - pow. 7.140 m² - 30 koszeń.
(**obie płyty boiska w Dobrej i przyległy teren w ogrodzeniu**)
4. Bezrzecze, ul. Górna, płyta boiska (w ogrodzeniu) - pow. 6.030 m² - 14 koszeń
5. Skarbimierzyce, płyta boiska (w ogrodzeniu) - pow. 11.042 m² - 14 koszeń
6. Kościno, płyta boiska (wzdłuż placu zabaw) - pow. 5.600 m² - 10 koszeń
7. Lubieszyn , płyta boiska (w ogrodzeniu) - pow. 8.350 m² - 12 koszeń
8. Wołczkowo, płyta boiska (wewnątrz pomiędzy wałami) i wały - pow. 9.486 m² - 20 koszeń
9. Łęgi, płyta boiska (prostokątnie do placu zabaw) - pow. 1.404 m² - 10 koszeń
10. Mierzyn, płyta boiska (w ogrodzeniu) - pow. 8.935 m² - 30 koszeń
11. Buk, płyta boiska i wały (wewnątrz pomiędzy wałami) - pow. 13.260m² - 20 koszeń

Łączna powierzchnia 81.875 m²

Częstotliwość wykonywania zadań:

- pkt. 1. – koszenie boisk odbywać się będzie po zgłoszeniu potrzeb przez pracownika Urzędu Gminy,
- pkt 2 - naprawa urządzeń odbywać się będzie po zgłoszeniu potrzeb – jw.,
- pkt. 3 - deratyzacja płyt boiska odbywać się będzie ogółem **2 razy** w całym okresie trwania umowy - po zgłoszeniu potrzeb przez pracownika Urzędu Gminy,
- pkt.4 - wałowanie płyt boiska odbywać się będzie raz w miesiącu w całym okresie trwania umowy po zgłoszeniu potrzeb przez pracownika Urzędu Gminy.

AD. 3.

UWAGI DLA WYKONAWCÓW:

1. Faktura za wykonaną usługę winna być wystawiona raz w miesiącu do **5-go dnia następnego miesiąca**.
2. O zakończeniu poszczególnych czynności (ustalonych w treści przedmiotu zamówienia) należy poinformować Urząd Gminy na piśmie w celu dokonania odbioru i sporządzenia protokołu odbioru.
3. Przed wypełnieniem oferty zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z Przedmiotem zamówienia w terenie.

Sporządził:

Zatwierdził: