

# PRZEDMIAR ROBÓT

Droga wewnątrzsiedlowa - ulica Ekologiczna  
w Mierzynie

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer komputerowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>CPV 4500000-7 ROBOTY BUDOWLANE</b>				
		<b>CPV 45220000-5 ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE</b>				
		<b>45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI; WYRÓWNYWANIE TERENU</b>				
<b>01.00.00.</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>				
<b>01.01.01.</b>	<b>111</b>	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.</b>				
	1	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,13		
		<b>CPV 585</b>				
		<b>CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>02.00.00.</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>02.01.01.</b>	<b>211</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.</b>				
	11	Roboty ziemne z transportem na odl. do 5 km (odkład)	m3	456		
		<b>CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>				
		<b>CPV 45233123-7 DROGI PODRZĘDNE</b>				
		<b>CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG</b>				
<b>04.00.00.</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
<b>04.00.01.</b>	<b>401</b>	<b>WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAWIERZCHNIĘ DROGI</b>				
		Geotkanina 60kN/m	m2	594		
<b>04.01.01.</b>	<b>411</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>				
	11	Mechan., głębokość koryta do 10 cm	m2	594		
<b>04.02.01.</b>	<b>421</b>	<b>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE</b>				
		Podsypka piaskowa grubości 30 cm	m2	594		
<b>04.04.02.</b>	<b>442</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
	21	W-wa górna grubości 25 cm	m2	594		
<b>05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
<b>05.03.01.</b>	<b>531</b>	<b>NAWIERZCHNIE KOSTKOWE</b>				
	32	- z kostki bruk.bet. o gr.8 cm na pods. cem.-piask. z wypełnieniem spoin	m2	594		

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer kompu- terowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>06.00.00.</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>06.01.01.</b>	<b>611</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE TRAWĄ</b>				
	21	Humus. z obsianiem przy gr.hum. 10 cm	m2	156		
<b>06.03.01.</b>	<b>631</b>	<b>ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP</b>				
	32	Uzupełnienie pob. wyk. ręcznie (plantowanie)	m2	156		
<b>08.00.00.</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
<b>08.01.01.</b>	<b>811</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
	12	- o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	310		
	13	- obniżone do H=2cm o wym 15x30cm na ławie betonowej zwykłej na podsypce cementowo-piaskowej	m	57		