

Przebudowa odcinka ulicy Zgodnej w Mierzynie - od skrzyżowania z ul. Tytusa - ETAP I
Przedmiar FIDIC

L.p.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	DR - 01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym(obsługa geodezyjna) Krotność: 1,00	km	0,13		
2	DR - 01.02	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00	szt.	1,00		
3	DR - 01.02	Wywożenie dłużyc-1 mp,transport na odległość do 2 km Krotność: 1,00	100 mp	0,02		
4	DR - 01.02	Wywożenie karpiny-1 mp,transport na odległość do 2 km Krotność: 1,00	100 mp	0,02		
5	DR - 01.02	Wywożenie gałęzi-1 mp,transport na odległość do 2 km Krotność: 1,00	100 mp	0,01		
6	DR - 01.02	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica pni 101-130 cm Krotność: 1,00	szt.	1,00		
7	DR - 01.02	Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km, średnica pni 101-130 cm Krotność: 8,00	szt.	1,00		
8	DR - 01.02	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstego,powyżej 60 % powierzchni Krotność: 1,00	ha	0,04		
9	DR - 01.02	Wywożenie gałęzi-1 mp,transport na odległość do 2 km Krotność: 1,00	100 mp	0,29		
10	DR - 01.02	Dodatek do kolumn 02 i 03,za każdy 1 km odległości transportu (na odl. do 15 km) Krotność: 13,00	100 mp	0,29		
11		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne Krotność: 1,00	szt.	1,00		
	DR - 02.01	ROBOTY ZIEMNE (wykopy , wymiana gruntu) Krotność: 0,00				
1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV (hkm 5+11,50-5+72,00 - 326,70m2* gł. 0,85m) Krotność: 1,00	m3	277,00		
2		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV (hkm 5+72,00-5+94,68 - 122,47m2* gł. 0,45m) Krotność: 1,00	m3	55,11		
3		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości	m3	332,11		

		transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV Krotność: 4,00				
4		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotność: 10,00	m3	332,11		
		PODBUDOWY - koryta pod warstwy konstrukcyjne , zagęszczenie podłoża Krotność: 0,00				
1	DR - 04.01a	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II do VI (535,95m2+345,60m2+448,20m2+851,85m2+326,70m2+122,47m2) Krotność: 1,00	m2	861,95		
2	DR - 04.01a	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.72 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego (hkm 4+84,00 - 5+11,50) Krotność: 2,40	m2	148,50		
3	DR - 04.01a	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.80cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego (hkm 4+60,00 - 4+84,00) Krotność: 2,66	m2	129,60		
4		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I, III Krotność: 1,00	m3	210,60		
5		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotność: 10,00	m3	210,60		
	DR - 02.01	ROBOTY ZIEMNE (nasypy) Krotność: 0,00				
1		Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-II (grunt nasypowy dostarczony do miejsca wbudowania - hkm 5+11,50 - 5+94,68; grub. 17 cm) Krotność: 1,00	m3	77,62		
2		Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunty sypkie kategorii I-II Krotność: 1,00	m3	77,62		
	DR - 04.02	PODBUDOWY - warstwa odcinająca Krotność: 0,00				
1		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odcinającej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego Krotność: 1,00	m2	861,95		
		PODBUDOWY - warstwa odsączająca w geotkaninie Krotność: 0,00				
1	DR - 04.01b	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym (geotkanina o wytrzymałości na rozerwanie min. 90kN/m Krotność: 1,00	m2	1063,97		

2	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przy użyciu walca statycznego Krotność: 2,00	m2	861,95		
	DR - 04.03 a	PODBUDOWY - podbudowa pomocnicza z kruszyw naturalnych łamanych Krotność: 0,00				
1		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,00	m2	727,27		
	DR - 04.03 a	PODBUDOWY - podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych Krotność: 0,00				
1		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00	m2	673,40		
	DR - 04.03 a	NAWIERZCHNIE - nawierzchnia z kruszyw naturalnych łamanych Krotność: 0,00				
1		Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm Krotność: 1,00	m2	673,40		
		ROBOTY INNE - zjazdy Krotność: 0,00				
1	DR - 04.01 a	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00	m2	12,50		
2	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład. 5-10t, na 1km, grunt I, III Krotność: 1,00	m3	3,75		
3		Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyład. 5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV Krotność: 4,00	m3	3,75		
4		Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyład. 10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotność: 10,00	m3	3,75		
5	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,00	m2	12,50		
6	DR - 04.03a	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00	m2	12,50		
7	DR - 04.03a	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm Krotność: 1,00	m2	12,50		
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Krotność: 0,00				
1		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kategorii I-III Krotność: 1,00	m2	249,54		
2		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	269,36		

		Krotność: 1,00				
--	--	----------------	--	--	--	--