

PRZEDMIAR ROBÓT
PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZIAŁKACH
NR 258/2, 261/2 ZE ZJAZDEM Z DZIAŁKI NR 333/2 W M. MIERZYN

zakres:

jezdni manewrowa,
stanowiska postojowe,
zjazd, elementy
odwodnienia
obramowanie krawężnikiem,
trawniki, zadrzewienie

Nr. Poz.	Nr. ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,20
2	D- 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu z darnią o grubości 20 cm z ułożeniem w obrebie placu budowy	m2	1250
3	D-01.02.04	Rozebranie jezdni z kruszywa grubości 10 cm z wywozem poza plac budowy	m2	30,00
4	D-01.02.04	Demontaż i montaż ogrodzenia boiska sportowego wys.do 10 m na słupach stalowych	mb	40
5	D-01.02.04	Demontaż i montaż ogrodzenia z siatki stalowej wys. do 2 m w tym brama uchylna	mb	8
6	D-01.02.01	Karczowanie gałęzi drzew i krzewów średniej gęstości z wywozem i spalaniem	m2	20,00

	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
7	D-02.00.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane koparkami z transportem urobku w obrębie placu budowy - odwodnienie	m3	45
8	D-02.00.00	Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na terenie budowy - odwodnienie	m3	4
9	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi opoj. Łyżki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odl. do 20 km	m3	41
	D-03.00.00	ODWODNIENIE		
10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	5
11	POZ. WŁASNA	Rury ochronne (osłonowe) z typu arort 110 mm pod zjazdem jako przepust dodatkowy dla instalacji	m	10
12	D-03.04.01	Studnie chłonne gruntowe śr. 2000 mm i głębokości 3,0 m z wypełnieniem tłuczniem w geowłókninie	szt	2
13	D-03.04.01	Drenaż chłonny gruntowy 50x40cm z wypełnieniem tłuczniem w geowłókninie	m	110

	D-04.00.00	PODBUDOWY		
14	D-04.01.01	Koryto gł. 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu poza plac budowy	m2	714,00
15	D- 04.02.01	Warstwy odsączająca z piasku zagęszczane grubość warstwy 20 cm - pod jezdnie manewrowe	m2	359
16	D- 04.02.01	Warstwy odsączająca z piasku zagęszczane grubość warstwy 30 cm - pod parkingi	m2	355
17	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	355,00
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	359,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	315,00
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej ażurowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	355,00
21	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm - zjazd i wydzielenie miejsc postojowych	m2	44,00

	D-07.00.00	OZNAKOWANIE		
22	D- 07.02.01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm	szt	2
23	D- 07.02.01	Znaki drogowe małe,prostokątne typu D-18a (parking miejsce zastrzeżone) z tabliczką T-29(niepełnosprawni) z blachy aluminiowej w ramach usztywniających folia II gen.	szt	2

	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie bet. z oporem B15, spoiny wypełnione zaprawą	m	256,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
25	D-09.01.01	Sadzenie drzew iglastych żywotnik zachodni wys. 150 cm	szt	25
26	D-09.01.01	Sadzenie krzewów iglastych jałowiec płozacy na skarpach średnicy 30 cm	szt	66
27	D-09.01.01	Powierzchnie pokryte korą gr. 10 cm na folii ogrodniczej	m2	250
28	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem gr. 10 cm w tym wypełnienie płyt ażurowych	m2	1400,00