

krawężnik bet. 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10

kostka betonowa brukowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-2/31,5mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm

krawężnik bet. 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10



"INŻYNIERIA DROGOWA"	PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO (+48) 91 32 61 299 kom. 603 257 335 (+48) 91 38 74 730 kom. 600 206 602	
INWESTOR :	Gmina Dobra , ul. Szczecińska 16A , 72-003 Dobra	
OBIEKT :	Przebudowa Istniejącej drogi gminnej - ul. Wspólnej w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra, powiat polícki, działki oznaczone nr 410 dr, 427 dr, 308 dr, 305/4 dr obręb Mierzyn 1,2	
MIEJSCOWOŚĆ :	MIERZYN	
NAZWA DROGI:	ulica Wspólna	
BRANŻA:	DROGI	
TYTUŁ:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU 1:25	
PROJEKTOWAŁ :	Leszek Tymicz upr. nr 163/Sz/88	Podpis :
OPRACOWAŁ :	Edward Drzymała upr. nr 227/Sz/93	
Rys. nr 8	październik 2007	
PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AutoCAD LT 2006 PL - licencja s/n 344-07743494		