

ul. STAROWIEJSKA w m. BEZRZECZE GMINA DOBRA

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	km	0,6390		
2	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm, z karczowaniem pni	100 szt.	0,0400		
3	Wywożenie dłużyc-1 mp, transport na odległość do 2 km	100 mp	0,2000		
4	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica pni 101-130 cm	100 szt.	0,0400		
5	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karczce, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnicę	100 mp	0,3040		
6	Zасыpywanie wykopów szerokości ponad 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii III-IV	100 m3	0,2400		
7	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, za pomocą spycharek	100 m2	29,8000		
8	Ułożenie rurociągu z polichloru winylu /pcw/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm (przyrównanie - przepusty kablowe)	m	88,0000		
II ROBOTY ZIEMNE					
9	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km, kategoria gruntu III, IV	100 m2	48,9700		
10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV	100 m3	9,0200		
11	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kw/100 km. nasypy o wysokości do 3,0 m. grunt kategorii II do IV	m3	274,0000		
12	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III	m3	274,0000		
III ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
13	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,0000		
14	Ułożenie rurociągu z polichloru winylu /pcw/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160mm (przykanaliki)	m	73,0000		
15	Ławy betonowe pod ścieki betonowe	m3	45,7000		
16	Ścieki na podsypce cementowo piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm	100 m	9,1400		
17	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m, głębokości 3,0 m	szt.	3,000		
IV POBUDOWY					
18	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV	100 m2	36,5400		

19	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	100 m ²	36,5400		
20	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m ³ , z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV	100 m ³	7,3080		
21	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	100 m ²	36,5400		
22	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	100 m ²	36,5400		
V NAWIERZCHNIE					
23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	100 m ²	36,5400		
VI ELEMENTY ULIC					
24	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej	100 m	13,0400		
25	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonów jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m ³	100 m ³	0,4900		
VII ROBOTY INNE - ZJAZDY					
26	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV	100m ²	1,8800		
27	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	100m ²	1,8800		
28	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m ³ , z transportem urobku samochodami samowył. Od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat III, IV	100m ³	0,3760		
29	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	100m ²	1,8800		
30	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100m ²	1,8800		
31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej	100m	1,1800		
32	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	100m ²	1,8800		
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
33	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	100 m ²	10,5500		
IX ZIELEŃ DROGOWA					

34	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem kat. gruntu I, II	m2	1055,0000		
X URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
35	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	100 szt.	0,1200		
36	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	100 szt.	0,1700		
	XI WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	kpl	1		
	XII WYKONANIE TABLIC PAMIĄTKOWYCH	kpl	1		
RAZEM				 	

ul.DROZDOWA W m. BEZRZECZE, GMINA DOBRA

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	km	0,251		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	100 m2	6,9100		
3	Ułożenie rurociągu z polichloru winylu /pcw/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	26,0000		
II ROBOTY ZIEMNE					
4	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,0000	100 m2	15,2000		
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV Krotność: 1,0000	100 m3	2,4200		
6	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kw/100 km. nasypy o wysokości do 3,0 m. grunt kategorii II do IV	m3	114,0000		
7	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III	m3	114,0000		
III ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
8	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	6,0000		
9	Ułożenie rurociągu z polichloru winylu /pcw/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160mm (przykanaliki)	m	32,0000		
IV PODBUDOWY					
10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV	100 m2	12,8900		
11	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	100 m2	12,8900		
12	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV	100 m3	2,5780		
13	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	100 m2	12,8900		
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	100 m2	12,8900		
V NAWIERZCHNIE					
14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	100 m2	12,8900		

VI ELEMENTY ULIC					
15	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej	100 m	5,0800		
16	Ławy betonowe pod ścieki betonowe	m3	19,6000		
17	Ścieki na podsypce cementowo piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm	100 m	3,9200		
18	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	100 m2	0,1100		
VII ROBOTY INNE - ZJAZDY					
19	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV	100 m2	1,0200		
20	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	100 m2	1,0200		
21	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV	100 m3	0,2040		
22	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego	100 m2	1,0200		
23	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m2	1,0200		
24	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej	100 m	0,6800		
25	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	100 m2	1,0200		
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
26	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	100 m2	179,0000		
IX ZIELEŃ DROGOWA					
27	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem kat. gruntu I, II	m2	179,0000		
X URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
28	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	100 szt.	0,0400		
29	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	100 szt.	0,0600		
	XI WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	kpl	1		
	XII WYKONANIE TABLIC PAMIĄTKOWYCH	kpl	1		
			RAZEM		