

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  
na części działki nr 6, 7 i 66 w m. Stolec  
**ETAP 1 - Odcinek 2 od km 0+030 - KT i odcinek 3**

Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
		nazwa	ilość		
1	3	4	5	6	7
<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.</b>				
	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0.14		
<b>01.02.01.</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW</b>				
	Karczowanie pniaków po ściętych drzewach śr. 10-35 cm	szt	6.00		
	Karczowanie pniaków po ściętych drzewach o śr. 36-55 cm	szt	3.00		
	Karczowanie krzaków i podszycia	ha	0.01		
<b>01.02.02.</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY</b>				
	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm	m2	362.00		
	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm	m2	207.00		
<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>				
	> krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej	m	34.00		
	> słupków do znaków drogowych	szt	1.00		
	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt	1.00		
<b>02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>02.01.01.</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
	> z transp. urobku na nasyp	m3	37.00		
	> z transp. urobku na odkład	m3	3.00		
<b>02.03.01.</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
	> mech. z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	20.00		
<b>04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
<b>04.02.01.</b>	<b>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE</b>				
	W-wa odsączająca z piasku, gr. do 10 cm	m2	230.00		
<b>04.04.02.</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
	W-wa grubości 15 cm	m2	49.00		
<b>05.00.00.</b>	<b>MAWIERZCHNIE</b>				
<b>05.03.15</b>	<b>REMONT CZĄSTKOWY MASĄ NA GORĄCO WYTWARZANĄ W OTACZARCE</b>				
	Wykonanie remontu cząstkowego krawędzi drogi	Mg	1.70		
<b>06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>06.01.01.</b>	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>				
	Humus. z obsianiem przy gr. humusu 5 cm	m2	320.00		

Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
		nazwa	ilość		
1	3	4	5	6	7
<b>07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>07.01.01.</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
	> j.w. - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	25.00		
<b>07.02.01.</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
	Ustawienie słupków z rur stal. dla znaków drogowych	szt	4.00		
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków	szt	5.00		
<b>08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
<b>08.01.01.</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
	> o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	16.00		
	> o wym. 12x25 cm na ławie betonowej bez oporu (oporniki zjazdów i przejść dla pieszych)	m	59.00		
<b>08.02.02.</b>	<b>CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>				
	> z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (szarej), układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 3 cm	m2	230.00		
<b>08.03.01.</b>	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>				
	> o wym. 20x6 cm, na ławie żwirowej	m	239.00		
<b>08.04.01.</b>	<b>WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM</b>				
	> z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (czerwonej), układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 3 cm	m2	49.00		
				<b>Cena Netto</b>	
				<b>VAT</b>	
				<b>Cena Brutto</b>	

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dobra, dnia .....

.....dnia.....