

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY LIPOWEJ
W WOŁCZKOWIE
ODCINEK : POGODNA - ZJAZD NA POSESJĘ 39

zakres:

chodnik szer. 1,5 m,
 skrzyżowania z ulicami,
 zjazdy na posesję, zatoki
 postojowe
 krawężnik wzdłuż ulicy
 trawniki

Nr. Poz.	Nr. ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,13
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30 z wywozem poza plac budowy	m2	165,00
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza plac budowy	m	220,00
4	D-01.02.04	Rozebranie jezdni z kruszywa grubości 10 cm z wykorzystaniem i transportem na terenie budowy	m2	150,00
5	D-01.02.01	Karczowanie gałęzi drzew i krzewów średniej gęstości z wywozem i spalaniem	m2	15,00

6	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek wod-kan-telef	szt	5
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
7	D-04.01.01	Koryto gł. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu na terenie budowy	m2	285,00
8	D-04.01.01	Koryto gł. 40 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu na terenie budowy	m2	344,00
9	D-04.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 20 cm	m2	629,00
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	204,00
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	140,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
12	D-05.03.17	Wypełnienie szczelin przy krawędzi jezdni masą bitumiczną z wyrównaniem ręcznym krawędzi	t	5

13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	67,40
14	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	276,60

	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie bet. z oporem B15, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	292,00
16	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	285,00
17	D-08.03.01	Obrzeża chodnikowe betonowe 6x20x100 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	154,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
18	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem gr. 10 cm	m2	625,00