

**PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT DROGI GMINNEJ  
BEZRZECZE-REDLICA**

Nr poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-06.03.01	Scinanie poboczy na głębokość 10 cm z transportem na terenie budowy	m2	2459,66
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków średniej gęstości z wywozem i spalaniem	m2	892,00
3	D-05.03.11	Frezowanie naw bit na głębokość do 4 cm z wywozem destruktu na terenie budowy	m2	2047,00
4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	15
		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>		
5	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokości 30 cm - poszerzenie i zjazdy	m2	250,00
6	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm - poszerzenie i zjazdy	m2	250,00
7	D-04.04.02	Wyrównanie wybojów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m3	13,86
8	D-05.03.17	Remont cząstkowy i poszerzenie nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco dla KR3 z mechanicznym obcinaniem krawędzi, oczyszczeniem, skropieniem i dowozem mieszanki do głębokości 4 cm	t	16,00
9	D-04.08.01	Warstwa wyrównawcza z miesz. min.-bitum.dla KR3 gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża oraz dowozem mieszanki – droga i zjazdy	t	364,00
10	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej ze zjazdami – droga i zjazdy	m2	6350,00
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
11	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych z wbudowaniem i zagęszczeniem materiału z frezowania	m3	123,00