
Przedmiar robót w układzie kosztorysowym

NAZWA INWESTYCJI : Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie
ADRES INWESTYCJI : Wołczkowo, ul. Lipowa
INWESTOR : Urząd Gminy Dobra
ADRES INWESTORA : 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16 a
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2009

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III-IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - zebranie i wywiezienie szlaki i gruzu 150	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV na odl. 9 km Krotność = 18 150	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 2800	m ² m ²	 2800.000	
				RAZEM	2800.000
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
5	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
6	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
7	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
9	KNR 2-31 d.1 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
10	KNR 2-31 d.1 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
11	KNR 2-31 d.1 0511-01 modyfikacja	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - "polbruk" typu starobruk kolor bordowy i granatowy 384	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
12	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 420	m m	 420.000	
				RAZEM	420.000
13	KNR 2-31 d.1 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 100x25x10 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 420	m m	 420.000	
				RAZEM	420.000
2		Prace zieleniarskie			
14	kalk.własna d.2	Opryskiwanie terenu środkami chwastobójczymi 1218.25+1046.5	m ² m ²	 2264.750	
				RAZEM	2264.750
15	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 1218.25	m ² m ²	 1218.250	
				RAZEM	1218.250
16	KNR 2-21 d.2 0311-06	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr.głębok. 0.7 m jarząb 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-21 d.2 0302-05	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 674	szt. szt.	 674.000	
				RAZEM	674.000
18	KNR 2-21 d.2 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
19	KNR 2-21 d.2 0209-01 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 1046.5	m ² m ²	 1046.500	
				RAZEM	1046.500
20	KNR 2-21 d.2 0209-02 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 3 1046.5	m ² m ²	 1046.500	
				RAZEM	1046.500
3		Plac zabaw oraz elementy małej architektury			
21	KNR 2-21 d.3 0601-05 modyfikacja	Fundamenty pod paliki zabezpieczające wjazd na teren rekreacyjno-parkowy 5.5	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500
22	KNR 2-21 d.3 0602-07 modyfikacja	Paliki o średnicy 16 cm i długości 100 cm 90	szt. szt.	 90.000	
				RAZEM	90.000
23	kalk. własna d.3	Zakup i montaż do podłoża ławek parkowych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
24	kalk. własna d.3	Zakup i montaż do podłoża koszy na śmieci 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
25	kalk. własna d.3	Wykonanie nawierzchni placu zabaw wraz z podbudowami i warstwą PDM 109.25	m ² m ²	 109.250	
				RAZEM	109.250
26	kalk. własna d.3	Zakup i montaż bujaków na sprężynie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	kalk. własna d.3	Zakup i montaż wieży ze ślizgiem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pielęgnacja zieleni			
28	KNR 2-21 d.4 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych 674	szt. szt.	 674.000	
				RAZEM	674.000
29	KNR 2-21 d.4 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-21 d.4 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNR 2-21 d.4 0702-01 modyfikacja	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 1218.25	m ² m ²	 1218.250	
				RAZEM	1218.250