

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. PRZEDWIOŚNIEJ W WOŁCZKOWIE , GM. DOBRA - ETAP II
hkm 1+10,82 -2+32,40
Przedmiar FIDIC

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 0001 0111- 0100	DR - 01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym Krotność: 1,0000	km	0,12158		
2	KNR 0231 1406- 0200		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kratki ściekowe uliczne Krotność: 1,0000	szt.	2,0000		
3	KNR 0231 1406- 0300		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe Krotność: 1,0000	szt.	5,0000		
4	KNR 0231 1406- 0400		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe Krotność: 1,0000	szt.	4,0000		
		DR - 02.01	ROBOTY ZIEMNE - wykopy Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0001 0220- 0200		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 1,0000	100 m3	1,5072		
2	KNNR 0001 0208- 0101		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV (na odl. do 10 km) Krotność: 9,0000	100 m3	1,5072		
		DR - 04.01	PODBUDOWY - koryto pod warstwy konstrukcyjne Krotność: 0,0000				
1	Analiza własna: KNNR 0006 0101-		Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca	100 m2	6,5850		

	0201		statycznego samojezdnego (głębokości 40 cm) Krotność: 2,0000				
2	KNNR 0006 0101- 0301		Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Krotność: 1,0000	100 m2	0,3850		
3	KNNR 0001 0206- 0301		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowład. 5-10t,na 1km,grunt I, III Krotność: 1,0000	100 m3	2,7495		
4	KNNR 0001 0208- 0101		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowład.5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV (na odl. do 5 km) Krotność: 4,0000	100 m3	2,7495		
		DR - 04.02	PODBUDOWY - warstwa odsączająca z piasku Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0104- 0101		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,0000	100 m2	6,9700		
		DR - 06.01	KRAWĘŻNIKI Krotność: 0,0000				
1	Analiza własna: KNNR 0006 0403- 0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,0000	100 m	2,5800		
2	Analiza własna: KNNR 0006 0403- 0300		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,0000	100 m	0,3900		
		DR - 04.03	PODBUDOWY - dolna warstwa z kruszywa naturalnego łamanego				

			Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0113- 0200		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	100 m2	6,5850		
			Krotność: 1,0000				
2	KNNR 0006 0113- 0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m2	0,3850		
			Krotność: 1,0000				
		DR - 05.02	NAWIERZCHNIE Krotność: 0,0000				
1	Analiza własna: KNNR 0006 0502- 0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	100 m2	6,5850		
			Krotność: 1,0000				
2	Analiza własna: KNNR 0006 0502- 0301		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	100 m2	0,3850		
			Krotność: 1,0000				
		DR - 09.02	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0001 0501- 0100		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	100 m2	5,2000		
			Krotność: 1,0000				
2	KNR 0221 0211- 0100		Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim	ha	0,0520		
			Krotność: 1,0000				
3	Analiza własna: KNR 0221 0401- 0100		Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia kat. gruntu I, II	m2	520,0000		
			Krotność: 1,0000				