

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY SŁONECZNEJ
W WOŁCZKOWIE
/ODCINEK LIPOWA-GRUSZKOWA/

Nr. Poz.	Nr. ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,50
2	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu z ułożeniem w obrebie placu budowy	m2	900,00
3	D-01.02.01	Karczowanie krzewów z wywiezieniem	m2	80,00
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum gr. 6 cm z wywozem poza plac budowy	m2	95,00
5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z brukowca grubości 15 cm z wywozem poza teren budowy	m2	95,00
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
6	D-03.02.01	Wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na nasyp samochodami w obrebie placu budowy	m3	307,00
7	D-03.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 10 cm	m2	104,00
8	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych śr.1200 mm z izolacją	szt	2,00

9	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.200 mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacją i próbą wodną	m	41,00
10	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.400 mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacja i próba wodna	m	63,00
11	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych z kregów betonowych śr.500 mm z osadnikiem, elementami przyłączeniowymi, pierścieniem redukcyjnym, izolacją, 5 wlotów podchodnikowych, 1 typowy	szt	6,00
12	D-03.02.01	Wykonanie umocnienia wylotów przykanalika do rowu z brukowca kamiennego na podsypce cementowej 1:4 gr. 10 cm	m2	5,00
13	D-03.02.01	Obsypanie piaskiem rur na wys. 30 cm i zagęszczenie obsypki	m2	104,00
14	D-03.02.01	Zasypanie wykopów mechaniczne z transportem urobku samochodami na terenie budowy	m3	250,00
15	D-03.02.01	Profilowanie rowów, skarp i poboczy	m2	1500,00
16	D-03.02.01	Uzupełnienie ubytków w murze ceglano-kamiennym zaprawą cementową z pokryciem warstwą izolacji przeciwwilgociowej	m2	40,00
17	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
18	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	2

	D-04.00.00	PODBUDOWY		
19	D-04.01.01	Koryto gł. 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu	m2	750,00
20	D-04.01.01	Koryto gł. 40 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu	m2	264,00
21	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach z piasku grubości 10 cm	m2	264,00
22	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach z piasku grubości 20 cm	m2	750,00
23	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	264,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
24	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni masą min-bit na gorąco z odcinaniem krawędzi, oczyszczeniem, skropieniem i dowozem	t	19,8
25	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. wiążąca na poszerzeniach dla KR 2 grub. 4 cm z dowozem masy, oczyszczeniem i skropieniem	m2	206,00

26	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. scieralna na poszerzeniach z mieszanki dla KR 2 grub. 4 cm z dowozem masy, oczyszczeniem i skropieniem	m2	206,00
27	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na pods. cem.-piask 1:4, gr. 3 cm	m2	58,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
28	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie bet. z oporem B15, spoiny wypełnione zaprawą	m	685,00
29	D-08.03.01	Obrzeża chodnikowe betonowe 6x20x100 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	360,00
30	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask 1:4, gr. 3 cm	m2	750,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
31	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem	m2	1500,00